

Znak sprawy: ZP.271.29.2021.BP

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zadania pn. „ Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w m. Santok”

Identyfikator postępowania (platforma e-zamówienia): ocds-148610-00eabcd0-67e8-11ec-ae77-fe331fedffdc

Numer ogłoszenia : 2021/BZP 00340357/01

Zmiana ogłoszenia: 2022/BZP 00014199/01

ID: 558314

I. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art.284 ust.2, ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r.poz.1129 ze zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 20:

W treści wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 15 podajecie Państwo informacje w sposób nie wystarczający. Np. - pom.12 – pomieszczenie gospodarcze magazyn podręczny – meble pod wymiar, - pom. 0.21 – meble pod wymiar. Jakiego i z jakich materiałów? Regały, szafy czy itp. Pytanie z jakich materiałów dotyczy wszystkich elementów wyposażenia. Wyposażenie meblowe do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca nie może podjąć decyzji przy wycenie na np. z płyt MDF lub metalowe regały, a Zamawiający na etapie realizacji stwierdzi, że oczekiwał drewna litego (lakierowane, okleinowane lub i np.). Wnosimy o uzupełnienie wszystkich szczegółów takich jak rodzaj materiału, rodzaj tapicerowania, kolorystyka itp.

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 20:

Zamawiający poinformował Wykonawców że podczas realizacji zadania, ma dokonać wymiarów i wykonać meble zwymiarowane. Rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane meble należy do Wykonawcy, Zamawiający ma jedynie zatwierdzić projekt i kolorystykę

Zamawiający wymaga na etapie realizacji uzgodnienia proponowanego wyposażenia. Po akceptacji Wykonawca wykona wyposażenie obiektu.

PYTANIE NR 21:

W treści wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 19 Zamawiający podał „Wymiary schodów i tarasów podajemy w załączonym rzucie. Przekroje znajdują się na przekrojach głównych budynku.”. Wyjaśnienie jest nie wystarczające. Owszem, przekroje są jednak nic na temat wymagań dla elementów konstrukcyjnych takich jak fundamenty - z czego, wymiary, żelbetowe czy betonowe, ściany fundamentowe – z czego, wymiary, betonowe wylewane, żelbetowe wylewane, murowane np. z bloczków betonowych czy inne. Zaznaczmy, że zadanie nie jest w formule zaprojektuj i wybuduj a w związku z tym Projekt Techniczny Konstrukcja powinien zawierać rysunek szczegółowy lub co najmniej opis w tym zakresie. Wnosimy o uzupełnienie.

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 21:

Fundament ścianki przy schodach i rampach: naniesiono i opasano na rysunku K/1 (RZUT FUNDAMENTÓW) - "murki oporowe na ławie wylewanej na mokro 30x30cm", Ława wykonana z betonu C16/20

Posadowienie fundamentu ścianek: naniesiono na rysunku A_PT_3 (PRZEKRÓJ AA) - spód ławy opisano

poziomem -1.40. Góra ścianki na +0.08. Podjazdy i schody na gruncie zaprojektowano jako wylewane i zbrojone siatką fi 6 co 15cm

PYTANIE NR 22:

W przedmiarze poz.90 „Drabiny zewnętrzne z kabłąkami dł. ponad 4 m”. W żadnym z rysunków projektowych taka drabina nie występuje. Czy należy przyjąć ją do wyceny? Jeżeli tak to wnosimy o podanie szczegółów w tym zakresie (wysokość, aluminiowe, ocynkowane czy itp.)

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 22:

W projekcie zaprojektowano drabinę wewnętrzną w pomieszczeniu garażu. rysunek szczegółowy A_PW_14 (WŁAZ STRYCHOWY Z DRABINA).

PYTANIE NR 23:

W przedmiarze poz.93 i 94 podano „Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł. ponad 1 m” W domyśle oferenta dwukrotność polega na – parapety wewnętrzne i zewnętrzne. Z dokumentacji projektowej wynika, że należy zamontować parapety w ilościach – 9 szt. o długości powyżej 2 m ze wspornikiem pośrednim i 8 szt. o długości do 1 m. Razem 17 szt. Dotyczy to również parapetów zewnętrznych. Pytanie – Gdzie należy zamontować parapet „osiemnasty”? Nigdzie w PT, STWIOR nie podano z jakich materiałów, w jakich grubościach i w jakich szerokościach po za lico murów mają być wykonane. Wnosimy o uzupełnienie.

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 23:

Dokumentacja zawiera 9 zestawów parapetowych (wewnętrzny i zewnętrzny) i 8 ponad 1m (wewnętrzny + zewnętrzny). Nie ma parapetu z opisem:

Materiał

Zewnętrzne:

blachy ocynkowane ogniowo o grubości 0,75 mm powlekanej lakierem poliestrowym w kolorze RAL 7005 3cm poza obrys ocieplenia

Wewnętrzne:

Z płyty MDF gr 2.5cm laminowane w kolorze białym

3 cm poza obrys ściany wewnętrznej.

PYTANIE NR 24:

Ze względu na konieczność zebrania ofert cenowych zwłaszcza w zakresie wyposażenia meblowego (po uzupełnieniu wiedzy w zakresie pytania nr 1 bieżącego wniosku) rzetelna wycena na dzień 27.01.2022 r. jest nie wykonalna. Wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert o minimum na dzień 31.01.2022 r

WYJAŚNIENIE W ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 24:

Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert. Termin składania ofert 27 stycznia 2022 roku, godzina 10:00.