

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Oznakowanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	I-ctwo Kaliszki, Nitki, Monety, Myszki, Borowe, Karpiny, Biała, Zagaje, Lisy
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2023-12-18

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

Spis działów przedmiaru robót

Oznakowanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Montaż oznakowania dróg leśnych	45316213-1
1.1. Montaż oznakowania drogi leśnej znakiem A-7 w l-ctwie Kaliszki	45316213-1
1.2. Montaż oznakowania dróg leśnych tablicami TL-1 w leśnictwach Nitki, Monety, Myszki, Borowe, Karpiny, Biała, Zagaje, Lisy	45316213-1

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Oznakowanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Montaż oznakowania dróg leśnych [CPV:45316213-1:Instalowanie oznakowania drogowego]		
1.1.			Montaż oznakowania drogi leśnej znakiem A-7 w l-ctwie Kaliszki [CPV:45316213-1:Instalowanie oznakowania drogowego]		
1	KNNR 6 0808-0800		Rozebranie poręczy ochronnych,ogrodzeń,barier drog.i słupków do znaków. Słupki do znaków - analogia słupek do ponownego montażu	100 szt	0,0100
			1		1,00000
2	KNNR 6 0702-0800		Pionowe znaki drogowe. Zdjęcie znaków lub drogowaskazów - C-2	100 szt	0,0100
			oddz. 375: 1		1,00000
3	KNNR 6 0702-0505		Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, trójkątne o boku 90 cm folia odblaskowa II gen. - analogia znak A-7	szt.	1,0000
			oddz.: 1		1,00000
4	KNNR 6 0702-0100		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm - analogia słupek długości 4,0 m	szt.	1,0000
			1		1,00000
5	KNNR 2 0106-0230		Betonowanie konstrukcji niezbrojonych stóp i płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20	m3	0,0450
			0,30*0,30*0,50*1		0,04500
6	KNNR 19-01 0204-0300		Przygotowanie mieszanki betonowej. Ręczne przygotowanie betonu żwirowego B 15	1 m3	0,0450
			0,3*0,3*0,5*1,0		0,04500
7	Kalkulacja własna		Dojazd do miejsca instalowania oznakowania	szt	1,0000
			oddz. 375: 1		1,00000
1.2.			Montaż oznakowania dróg leśnych tablicami TL-1 w leśnictwach Nitki, Monety, Myszki, Borowe, Karpiny, Biała, Zagaje, Lisy [CPV:45316213-1:Instalowanie oznakowania drogowego]		
8	KNNR 6 0702-0500		Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 - analogia oznakowanie TL1 wraz z uchwytami zakupione przez Zamawiającego	100 szt	0,2200
			22		22,00000
9	KNNR 6 0702-0100		Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm - należy uwzględnić słupki z demontażu w leśnictwie Kaliszki oddz. 375	100 szt	0,2200
			22		22,00000
10	KNNR 2 0106-0200		Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie stóp i płyt fundamentowych	1 m3	22,0000
			22		22,00000

1.2. Montaż oznakowania dróg leśnych tablicami TL-1 w leśnictwach Nitki, Monety, Myszki, Borowe, Karpiny, Biała, Zagaje, Lisy

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	KNR 19-01 0204-0300		Przygotowanie mieszanki betonowej. Ręczne przygotowanie betonu żwirowego B 15	1 m3	0,9900
			0,30*0,30*0,50*22		0,99000
12	Kalkulacja własna		Dopłata za dojazdy do miejsc instalowania oznakowania w leśnictwach: Nitki, Monety, Myszki, Borowe, Karpiny, Biała, Zagaje, Lisy	szt	8,0000
			8		8,00000