Wykaz elementów instalacji kanalizacyjnej

Rysunek...	Nazwa	Oznaczenie...	Ilość
	Czyszczak	CR1-CR5, CR8, CR9, CR11-CR19	16 szt.
	Pisuar	PI1	1 szt.
	Prysznic	Kn1-Kn13...	13 szt.
	Punkt odpływu	P1	1 szt.
	Umywalka	Um1-Um16...	16 szt.
	Ustęp	Us1-Us7...	7 szt.
	Wywiewka PVC	W1-W11...	11 szt.
	Zawór napowietrzająco PVC	Zn1-Zn3...	3 szt.

Kondygnacja 0

Rzut



UWAGA:
1. Wymiary podane na rysunku dopasować podczas montażu na budowie.
2. Rury kanalizacji prowadzić ze spadkiem minimum 1,5%.
3. Na każdym pionie zamontować rewizje (nawet jeżeli nie ma jej na rysunku).
4. Rury wywiewne wyprowadzić nad dach na wysokość min. 1,0 m.
5. Zawory napowietrzająco zabudować na wysokości 2,0 m nad podłogą.

PUH	87-200 Włocławek ul. Żytnia					
	tel.: 607-203-409					
TEMAT:	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem					
ADRES:	DZ. NR. 154/11, OBR. EW. WIELGIE, GM. WIELGIE					
INWESTOR:	GMINA WIELGIE 87-603 WIELGIE, UL. STAROWIEJSKA 8					
TREŚĆ RYS.:	Instalacja kanalizacji sanitarnej - profil					
BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW. DATA	PODPIS			
PROJEKTANT	Andrzej Oberaźlit	PM-WK-0004/8 120/04 Pm	04.2024r.		SKALA	1:50
					Nr dziennika	PUH-05-04-2024
SPRAWDZIŁ	Tytuł Marek Stypułkowski	MP-SK-042 245	04.2024r.		Nr rysunku	04