

Lipno, 10 sierpnia 2022 roku

Gmina Lipno  
ul. Powstańców Wielkopolskich 9  
64-111 Lipno

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:	Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno
	Numer referencyjny postępowania: RI.271.14.2022

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Pytanie nr 8:

Dot. Przebudowy ul. Szkolnej cz. I, Przebudowy dróg na Osiedlu Słonecznym - odcinek II, Przebudowy dróg na Osiedlu Słonecznym - odcinek III  
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o roboty ziemne – wykonanie koryta

### Odpowiedź nr 8:

Uaktualnione przedmiary Przebudowy ul. Szkolnej cz. I oraz dróg na Osiedlu Słonecznym – odcinek II oraz III w załączniku

### Pytanie nr 9:

Dot. Przebudowy ul. Szkolnej cz. I  
Zgodnie z PZT na projektowanym odcinku jezdni należy wykonać 3 progi zwalniające. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o technologię wykonania progów zwalniających oraz przedmiaru robót o pozycje, wynikające z przyjętej technologii ich wykonania

### Odpowiedź nr 9:

Progi zwalniające wykonać w technologii jak nawierzchnia.  
Uaktualniony przedmiar oraz rysunek przedstawiający sposób wykonania progów w załączniku

### Pytanie nr 10:

Dot. Przebudowy ul. Szkolnej cz. II, Przebudowy ul. Nowej, Przebudowy ulicy w Karolewku

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunki wykonania progów zwalniających z kostki betonowej.

**Odpowiedź nr 10:**

W załączeniu rysunek progów.

**Pytanie nr 11:**

Dot. Przebudowy ul. Szkolnej cz. II, Przebudowy ul. Nowej, Przebudowy ul. Nowej – sięgacze, Przebudowy ulicy w Karolewku

W opisach technicznych przedmiotowych części zamówienia pkt. 4.3. Projektant, ze względu na istniejące warunki gruntowo-wodne, stwierdził konieczność zaprojektowania warstwy ulepszanego podłoża. W związku z tym prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowych, w tym przedmiaru robót, o warstwę ulepszanego podłoża.

**Odpowiedź nr 11:**

W opisie technicznym omyłkowo użyto zwrotu „wzmocnione podłoże”. Powinno być , że zaprojektowano warstwę podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.

**Pytanie nr 12:**

Dot. Przebudowy dróg na Osiedlu Słonecznym odcinek I

Zgodnie z opisem technicznym należy wykonać progi zwalniające z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym, natomiast wg pozycji przedmiarowej należy wykonać progi zwalniające segmentowe. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź nr 12:**

W pozycji przedmiarowej omyłkowo wpisano progi zwalniające segmentowe. Powinno być: progi zwalniające z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym. Uaktualniony przedmiar oraz rysunek przedstawiający sposób wykonania progów w załączniku

**Pytanie nr 13:**

Dot. Przebudowy ul. Nowej, Przebudowy ulicy w Karolewku

Prosimy o uzupełnienie ilości w pozycji „Roboty rozbiórkowe”.

**Odpowiedź nr 13:**

W przedmiarze powinna być wartość „0” – nie ma rozbiórek.