


Projektowany przekrój DG 290805 i 290828W od 0+000 do 2+870



LEGENDA

- 1. Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej, warstwa ścieralna, AC11S grub. 4 cm,
- 2. Warstwa wyrównawcza (wiążąca) z masy min. asfalt. AC16W grub. 4 cm,
- 3. Podbudowa z kruszywa łamanego, kamiennego 0/31,5mm, grub. 10cm,
- 4. Pobocze z destruktu, grub. 8 cm,

Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński.					
PRZEBUDOWA drogi gminnej w miejsc. Świętce Stare i Nakwasin					
ZAMAWIAJĄCY Wójt Gminy Mała Wieś					
NAZWA RYSUNKU Przekrój normalny					
OPRACOWAŁ		NR LIPY	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ		148/88	drogi		2023.02
SPRAWDZIŁ					NR RYS. 2.0