

OPIS ZAKRESU ROBÓT

Lokalizacja robót:

Klatki schodowe budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Poznaniu przy ul.:

- Sikorskiego 13,
- Murawa 33B,
- Słowiańska 55ABC.

Zakres robót:

Wymiana obecnych opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na nowe oprawy oświetleniowe ze źródłem światła:

- LED SMD typu CORSO LED SMD 12-NW w łącznej ilości 154 sztuk,
- dwufunkcyjne z systemem awaryjnym typu PRIMOS II AR AT 1J LED w łącznej ilości 26 sztuk.

Przy demontażu starych opraw oświetleniowych należy w ofercie cenowej uwzględnić roboty pomocnicze w zakresie wykonania drobnych wyprawek tynkarsko malarskich w obrysie demontowanych lamp oraz utylizację zdemontowanych opraw wraz ze źródłami światła i opakowaniami po nowych oprawach.

Uwagi:

W ofercie cenowej należy uwzględnić wszelkie składniki cenotwórcze składające się na wartość końcową oferty.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy.

Wymagany minimalny okres gwarancji = 24 miesiące.

Termin realizacji 14 dni od daty podpisania umowy.