

Nasz znak: DAD.4411.14.2024.IG

Nowy Sącz, dnia 19 stycznia 2024 r.

## DECYZJA

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2023, poz. 645) w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm. - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.01.2024 r., wnioskodawca: Jarosław Lesiewicz, ul. Rozdroże 21d/1, 30-361 Kraków, działając z pełnomocnictwa firmy Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja „OLMA” Elżbieta Mastalerz Marek Mastalerz Spółka Jawna, ul. Skłodowskiej 32, 33-300 Nowy Sącz, w sprawie wydania decyzji na lokalizację sieci gazowej na dz. 69/1 oraz 48/14 w obr. 12 w pasie drogowym ulicy Głowackiego w Nowym Sączu,

### Zezwalam

Firmie Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja „OLMA” Elżbieta Mastalerz Marek Mastalerz Spółka Jawna na lokalizację sieci gazowej na dz. 69/1 oraz 48/14 w obr. 12 stanowiącej pas drogowy ulicy Głowackiego (droga gminna klasy L), zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjną i na następujących warunkach:

1. Zezwala się na rozkop pasa drogowego zgodnie z trasą projektowanej sieci gazowej i wyłącznie w celu jej wykonania.
  2. Przyłączyć zabezpieczyć rurami osłonowymi i posadzić na głębokości min. 1,50 m.
  3. W przypadku koordynacji robót przyłączeniowych z planowanymi wg odrębnego postępowania robotami drogowymi, odtworzenie nawierzchni drogowych (jezdni, chodnika, pobocza itp.) zgodnie z projektem przebudowy ul. Głowackiego oraz zgodnie z projektem przebudowy zjazdów z ul. Głowackiego.
  4. Wszelkie wykopy w pasie drogowym należy zasypać pospółką lub kruszywem stabilizowanym cementem oraz zagęścić do uzyskania normatywnego wskaźnika zagęszczenia  $I_s = 1,00$  na całej głębokości wykopu. Wykop zasypywać warstwami o grubości max. 20 cm z zagęszczeniem po ułożeniu każdej warstwy. Uzyskać parametry podłoża gruntowego odpowiadające grupie nośności  $G_1 - E_2 \geq 80$  MPa.
  5. W przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni jezdni podczas prac montażowych należy odbudować ją:
    - na całej szerokości pasa ruchu (przy naruszeniu do osi jezdni)
    - na całej szerokości jezdni (przy naruszeniu osi jezdni)
    - na długości min. 3,0 mb (nie mniej niż 1,0 m od krawędzi wykopu z każdej strony), w każdym miejscu naruszenia,
- a/ w przypadku naruszenia (uszkodzenia) nawierzchni chodnika/zjazdu podczas prac montażowych należy odbudować ją:
- na całej szerokości chodnika/zjazdu
  - na długości prowadzonych robót

- z materiałów tego samego typu co istniejąca nawierzchnia
  - chodnik/zjazd należy odbudować z zachowaniem równości podłużnej oraz poprzecznej oraz dowiązaniem do istniejących rzędnych
6. Należy przedstawić w tut. Zarządzie do zatwierdzenia wyniki badań wskaźnika zagęszczenia wykonanej zasypki,
7. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości odbudowywanych nawierzchni należy:
- uzyskać parametry podłoża gruntowego odpowiadające grupie nośności G1,
  - nawierzchnie chodnika ułożyć na podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy, wynoszącej po zagęszczeniu min. 20 cm
  - nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej układać na podsypce z kruszywa frakcji 2-8 mm o gr. warstwy 3 - 5 cm
  - nawierzchnię jezdni odbudować przyjmując konstrukcję jak dla obciążenia ruchem KR1, konstrukcja TYP A1, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pósztywnych.
8. W przypadku naruszenia innych elementów drogi (np.: pobocza, krawężniki, obrzeża, elementy odwodnienia, elementy bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie, zieleńce, itp.) należy odbudować je do stanu poprzedniego z elementów pełnowartościowych, w zieleńcach na wykonanej zasypce należy ułożyć około 10 cm humusu wraz z obsianiem trawą. **Należy stosować mieszanki traw niskich parkowych/gazonowych - zakaz stosowania mieszanek łąkowych.**
9. Należy opracować i przedstawić do akceptacji w tut. Zarządzie projekt zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlano - montażowych,
10. Zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1693), jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia obiektów lub urządzeń zlokalizowanych na warunkach niniejszej decyzji, koszt tego przełożenia ponosi właściciel obiektu lub urządzenia.
11. Lokalizując przyłącza lub sieci w pasie drogowym ulicy, należy spełnić wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518), a w szczególności warunki określone przez § 97.

## Uzasadnienie

Jarosław Lesiewicz, ul. Rozdroże 21d/1, 30-361 Kraków, działając z pełnomocnictwa firmy Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja „OLMA” Elżbieta Mastalerz, Marek Mastalerz Spółka Jawna, ul. Skłodowskiej 32, 33-300 Nowy Sącz, złożył wniosek o lokalizację przyłącza gazowego w pasie drogowym ul. Głowackiego w Nowym Sączu (dz. 69/1 oraz 48/14 w obr. 12).

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a ww. ustawy o drogach publicznych, w szczególności uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, wymaga zezwolenia właściwego zarządcy drogi.

W zezwoleniu zarządca drogi określa sposób, miejsce i warunki umieszczenia urządzeń, co zostało ujęte niniejszą decyzją lokalizacyjną.

Niniejsza decyzja jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez zarządcę drogi (administrатора ulicy, o której mowa w niniejszej decyzji) na dysponowanie terenem na warunkach ww. decyzji.

Niniejsza decyzja jest jednocześnie uzgodnieniem proponowanego przebiegu trasy wskazanej w załączonym planie sytuacyjnym na warunkach ww. decyzji. Niniejsza decyzja spełnia żądanie strony

## Pouczenie

Niniejsza decyzja nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, inwestor jest zobowiązany do:

- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym.
- uzyskania odrębnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane i innych Ustaw.

W przypadku zmiany parametrów dróg w wyniku ich remontu, przebudowy bądź rozbudowy, niniejsza decyzja staje się bezprzedmiotowa, zgodnie z art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.)

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Miejskiemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, zezwolenie staje się ostateczne i prawomocne.

z up. Prezydenta Miasta  
p.o. **DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

mgr inż. *Piotr Gumola*

z upoważnienia Prezydenta Miasta

Nowego Sącza

## Zaświadczenie

Na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczam, że wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji (postanowienia) w czasie i trybie ustawowo przewidzianym stała (o) się ona (o) ostateczna (e) z dniem

13.02.2024 i podlega wykonaniu

Nowy Sącz, dnia 04.04.2024


z up. Prezydenta Miasta  
p.o. **DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu  
mgr inż. *Piotr Gumola*

Otrzymują:

1. Pełnomocnik:  
Jarosław Lesiewicz  
Ul. Rozdroże 21d/17  
30-361 Kraków
2. a/a







## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GEO.6640.2643.2022	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	126201_1	
	nazwa	M. Nowy Sącz	
Obręb ewidencyjny	identyfikator	126201_1.0012	
	nazwa	12	
Skala mapy		1:500	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 strefa 7	
	wysokościowych	Kronsztadt 1986	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		-----	
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		W zakresie opracowania nie ustalono obciążeń służebności gruntowych.	
Mapa sporządzona na podstawie wektoryzacji mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, operatów archiwalnych oraz pomiaru własnego.			
Mapa aktualna na dzień 29.04.2022		Arkusz 1	
Wykonał : inż. Wojciech Gawlik		INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Piotr Matusik Uprawnienie Nr 1024 zakres 112 tel. kom. 516 627 449	
Sprawdził: mgr inż. Piotr Matusik			
inż. Wojciech Gawlik GEO.6640.2643.2022 tel. 600 557			

Poświadczam, iż niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GEO.6640.2643.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Nowosądecki
Wykonawca prac geodezyjnych	USŁUGI GEODEZYJNE inż. Wojciech Gawlik
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	6640.2643.2022_84549 z dnia 19.05.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Piotr Matusik Nr uprawnień - 1024

inż. Wojciech Gawlik  
GEO.6640.2643.2022  
tel. 600 557

INSPEKTOR NADZORU  
mgr inż. Piotr Matusik  
Uprawnienie Nr 1024 zakres 112  
tel. kom. 516 627 449

USŁUGI GEODEZYJNE  
inż. Wojciech Gawlik  
33-300 Nowy Sącz, ul. Bał. Chłopskich 22-40  
NIP 7343306541 Regon 363785356

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu  
załącznik nr 1 do decyzji/pisma  
znak DAD.001.14.2024.16  
z dnia 19.01.2024r.  
DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu  
pieczęć i podpis mgr inż. Piotr Gumola

LEGENDA:  
— PROJEKTOWANY GAZOCIĄG  
— ISTN. GAZOCIĄG DO ROZBIÓRKI

TEMAT OPRAWOWANIA ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO GAZOCIĄGU I BUDOWA NOWEGO GAZOCIĄGU NA DZIAŁCE NR 69/1, 48/14 PRZY UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W NOWYM SĄCZU				
INWESTOR	Marek Mastalerz reprezentujący firmę MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY I SPEJCYJA „OLMA” ELŻBIETA MASTALERZ MAREK MASTALERZ S. J., ul. M. C. Skłodowskiej 32, 33-300 Nowy Sącz			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jarosław Lesiewicz mgr inż. Jarosław Lesiewicz Uprawnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w zakresie instalacyjnej w zakresie: elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych i kanalizacyjnych nr ewid. MIA/01527/2015/08			
SPRAWDZIŁ	-			
OPRACOWAŁ	-			
TREŚĆ RYS.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
DATA	SKALA	BRANŻA	FAZA	NR RYS.
GRUDZIEŃ 2024	1:500	SANITARNA	PB	G_01
ML ARCHITEKCI WĘGRZCE, UL. WARSZAWSKA 15/13 www.mlarchitektki.pl tel.: 603356581				