



- Istniejące tynki należy oczyścić, w miejscach licznych ubytków usunąć tynk na całym fragmencie.
- Wykonać nowe tynki i pomalować farbami w odcieniach piaskowych.
- Cokół budynku oczyścić, a braki w spoinach uzupełnić.
- Ewentualne uszkodzenia gzymsów, parapetów i elementów dekoracyjnych odtworzyć.

| | | | | | |
|--|--|--------------|--|-------|--------|
| <div></div> <div>"PROJECT STUDIO"</div> <div>PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE OBSŁUGA INWESTYCJI</div> <div>UL. CYSTERSKA 6/13, WĄGROWIEC</div> | <div>GMINA DAMASŁAWEK</div> <div>ADRES: UL. RYNEK 8 62-110 DAMASŁAWEK</div> | | <div>1:100</div> <div>SKALA</div> <div>9 MAJA 2024</div> <div>DATA</div> | | |
| | INWESTOR | | mgr inż. ANGELIKA ŚMIECH | | |
| | <div>TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMCZYNIE</div> <div>ADRES: NIEMCZYN 62-110 DAMASŁAWEK DZ. NR EWID. 125/7, 125/8, 125/6, 125/4</div> | | OPRACOWAŁ | | |
| | PROJEKT | | mgr inż. arch. JANUSZ ŁOPIEŃSKI | | |
| | TEMAT RYSUNKU | | PROJEKTOWAŁ | | |
| ELEWACJE | | ARCH. - BUD. | | 3 | STRONA |
| | | BRANŻA | | NUMER | |