

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

### **NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej Szkółki Leśnej Trawice**

ADRES INWESTYCJI : dz. Nr 984, 896 obręb Trzebuń, gm. Dziemiany, powiat Kościerski

INWESTOR : Nadleśnictwo Lipusz

ADRES INWESTORA : 83-424 Lipusz, ul. Brzozowa 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Rybarczyk

DATA OPRACOWANIA : 07.08.2023r.

---

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych - analogia - pełna obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 0.228	km km	0.228	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.228</b>
2	KNR 2-25 0408-06	D-05.03.03	Załadunek płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) z rozebraniem nawierzchni lub złożonych w stosy na samochód 122	szt szt	122.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>122.000</b>
3	KNR 4-04 1103-05	D-05.03.03	Transport płyt na odległość 1km - analogia 122*12	szt szt	1464.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1464.000</b>
4	KNR 2-25 0408-01	D-04.01.01	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie koryta 185*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	555.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>555.000</b>
5	KNR 2-31 0104-07 0104-08	D-05.03.03	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z pospółki w korycie - grubość warstwy po zag. 25 cm poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	555.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>555.000</b>
6	KNR 2-25 0408-04	D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - budowa - materiał Inwestora poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	555.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>555.000</b>
7	KNR 2-31 0201-01 0201-02	D-04.01.01	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza z gruntu rodzimego 185*2*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	370.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>370.000</b>