



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.1.27.2022.JB

Somonino dnia 03.01.2023 r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

dotyczy: „Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

1. Pytanie: Pytanie dot. Systemu Sygnalizacji Pożaru. W projekcie zastosowano multisensorowe czujki ciepła, dymu oraz CO, co naszym zdaniem ze względów technicznych i ekonomicznych przy przedmiotowym obiekcie wydaje się nieuzasadnione. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie czujek multisensorowych tylko z sensorami dymu oraz ciepła ?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.

2. Pytanie: W opisie projektu technicznego branży wew. instalacje wod-kan pkt 5.1.6 (pozostała armatura) opisana została lista urządzeń do wbudowania bez podania ilości , przedmiar tej branży nie ujmuje tych elementów - prosimy o podanie jakie urządzenia i w jakich ilościach należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Ilość i rodzaj urządzeń należy przyjąć zgodnie z projektem.

3. Pytanie: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 12.01.2023 r.. Prośba ta uwarunkowana jest z problemem z uzyskiwaniem ofert ze względu na zbliżający się okres świąteczny.

Odpowiedź: Termin został przesunięty do 13.01.2023 roku

4. Pytanie: Czy łóżka (leżanki) oznaczone symbolem „LE_D” na rysunku „Aw_02 Wyposażenie wnętrz” są objęte zapytaniem? Łóżek nie ma w zestawieniu tabelarycznym.

Odpowiedź: Należy przyjąć w wycenie Wykonawcy.

5. Pytanie: Czy ścianki GK na poddaszu mają być szpachlowane i malowane?

Odpowiedź: Szpachlowane i malowane.

6. Pytanie: Zgodnie z projektem zagospodarowania odpady bytowe będą gromadzone w środku budynku przedszkola, z rzutów parteru jest to pomieszczenie 0.51 i 0.50. Czy inwestor potwierdza, że odpady bytowe będą gromadzone w środku budynku przedszkola. W przypadku zewnętrznej wiaty śmietnikowej proszę o rysunek ze wskazaną lokalizacją na pzt.

Odpowiedź: Na terenie nie występuje wiata śmietnikowa. Miejsce gromadzenia odpadów stałych zaprojektowano w budynku w pom. nr. 0.51.

7. Pytanie: Uprzejmie proszę o informacje czy wszystkie parametry urządzeń opisane w dokumentacji projektowej są istotne? Jeśli niektóre są nieistotne to proszę o ich precyzyjne wskazanie.

Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią Projektanta - wszystkie parametry są istotne.

8. Pytanie: Do jakiej wysokości należy przyjmować higieniczne panele ścienne PCV?

Odpowiedź: Do wysokości sufitów podwieszanych tj. 330 cm w pom. nr 0.48 oraz 300 cm w pozostałych pomieszczeniach.

9. Pytanie: W opisie architektury są rozbieżności w zapisach dotyczących kolorystki blachy na poszycie dachu. W pkt 3 jest zapis : stanowi kondygnację. Poszycie dachu stanowi blacha aluminiowa na rąbek stojący w kolorze zbliżonym do RAL 7005. Natomiast w dalszej części jest określony konkretny kolor: Dach jest projektowany jako wentylowany, pokryty blachą aluminiową o gr. nominalnej 0,70 mm, o szerokości osiowej rąbka 43 cm w kolorze szara patyna 7042. Wysokość rąbka stojącego wynosi. Nie każdy producent ma w swoim asortymencie ten kolor i taką szerokość osiową rąbka stojącego.

Czy inwestor dopuszcza zmiany w kolorze zgodnie z pierwszym zapisem tj kolor zbliżony do RAL 7005 inne szerokości osiowe rąbka?

Odpowiedź: Do oferty należy przyjąć zgodnie ze szczegółowym opisem dachu (strony A26-A31) oraz rysunkiem elewacji tj RAL 7042.

10. Pytanie: Czy wszystkie ściany wewnętrzne należy traktować jako tynkowane i szpachlowane na pełną wysokość?

Odpowiedź: Do oferty należy przyjąć zgodnie z projektem tj. tynk + malowanie do pełnej wysokości.

Wójt Gminy Somonino
/-/ Marian Kowalewski