



# RZUT PRZYZIEMIA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. [m²]
0.01	KOMORA 2	plytki ceramiczne	4,35
Σ			4,35

## Uwagi:

- Wszystkie wymiary podano w [cm]. Wszystkie prace prowadzić pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. W wypadku jakiegokolwiek zmiany w trakcie realizacji, rozbieżności lub różnicy zauważonej między projektem konstrukcyjnym, a stanem faktycznym lub projektami poszczególnych branż, Wykonawca zobowiązany jest przekazać informację do Projektanta przed rozpoczęciem prac budowlanych.
- Koły wysokościowe podano w [m].
- Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić z aktualnymi projektami branżowymi oraz opisami technicznymi. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z kompletną dokumentacją branżową i budowlaną.
- Instalacje wewnętrzne zbiorników bez zmian (wymiana w przypadku fizycznego stwierdzenia zużycia armatury).

## LEGENDA:



Oprawa LED natynkowa z kloszem i siatką IP65 E27/25W




Łącznik n/t 1-bieg. 16A IP44 obrotowy "RETRO"

Gniazdo n/t szczelne IP44 2P+Z-16A "RETRO"

Przewody YDY 3x2,5mm2/750V ułożyć na uchwytych na tynku.

Obwód oświetlenia zasilic przewodem YDY 3x1,5mm2/750V.



NAZWA I ADRES OBIEKTU	
Remont zbiornika wody. Kuczek dz. nr 58/12, 87-700 Aleksandrów Kujawski	
INWESTOR	
Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe Algawa Sp.z o.o. ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kuj.	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>kolektywstudio</div></div> <div>ul. Polna 105, lokal 26, 87-100 Toruń tel. 506 107 615 biuro@kolektywstudio.pl</div>	
STADIUM	PROJ. TECHNICZNY
DATA	NAZWA RYSUNKU
04-2024	RZUT PRZYZIEMIA PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
SKALA	
1:50	
	IMIĘ I NAZWISKO
PROJEKTANT	mgr inż. Roman Pietrzak upr. UAN-N/147/TO/84 w specjalności instalacyjno-inżyniernej
OPRACOWANIE	techn. Tomasz Gonddek

Opisano w: 

zobaczysz schemat

Skala: 0. Projekt: 0. Data: 04-2024. Projekt: 0. Data

Opracowanie chronione prawem. Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 (Dz. U. Nr 24, poz. 273 z 23 lutego 1994).