

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Lobzowska remont łazienki		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2
2	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z zaprawie cementowo-wapiennej 2,15*3,25-0,8*2,0*2	m2	3,788
		razem	m2	3,788
3	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, gr. 45 cm 1,1*3,25*0,25	m3	0,894
		razem	m3	0,894
4	KNR 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej we wnęce ściany po zlewie 1,1*3,25	m2	3,575
		razem	m2	3,575
5	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	6,96
6	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ściany (2,57+1,3+0,5+1,1+1,1+1,1+0,4+0,5+1,1*2+0,98+1,51)*1,8	m2	23,868
		razem	m2	23,868
7	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej 1,4*2,4*0,45+0,25*0,4*0,45*2	m3	1,602
		razem	m3	1,602
8	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1,6*0,3*0,5	m3	0,24
		razem	m3	0,24
9	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm 1,6*3	m	4,8
		razem	m	4,8
10	KNR 4-01 0701/03	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej (2,57+1,3+0,5+1,1+1,1+1,1+0,4+0,5+1,1*2+0,98+1,51)*1,45	m2	19,227
		razem	m2	19,227
11	KNR 4-01 0711/06	Uzupełnienie tynków wewnętrznych krystalizujących o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu (2,57+1,3+0,5+1,1+1,1+1,1+0,4+0,5+1,1*2+0,98+1,51)*3,25+1,1*3,25*2	m2	50,245
		razem	m2	50,245
12	KNR-W 2-02 0602/03	Isolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - analogia folia w płynie 6,96+4,8193	m2	11,779
		razem	m2	11,779
13	KNR-W 2-02 0603/03	Isolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - analogia folia w płynie 5,4*2,0*2+1,61*2,1*4-0,8*2,1*3	m2	30,084
		razem	m2	30,084
14	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej, Gres polerowany, np. Nowa Gala Concept CN 12 (2,6+1,3+0,5+1,2+1,2+1,2+0,4+0,5+1,1*2+0,98+0,98+1,51)*3,25+0,2*2,1*2	m2	48,193
		razem	m2	48,193
15	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi np. CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	11,779
16	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	11,779
17	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	11,779
18	NNRNKB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	11,779

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	NNRNKB 6 2806/04	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x60cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych np. ATLAS o grubości warstwy 4mm, np. Nowa Gala, Concept CN 12 naturalna	m2	11,779
21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicami opaskowymi		
		lustro 1	kpl	1
		razem	kpl	1
22	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	25,353
23	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi np. CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m2	25,253
24	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	25,353
26	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	11,779
27	KNR 2-02 2009/08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	11,779
28	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	25,353
29	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami ceramicznymi starych tynków wewnętrznych sufitów - analogia	m2	11,779
30	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	1,37
31	KNR 4-01 1212/18	Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	2,1
32	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	5
33	KNR 4-01 1212/37	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 200-300mm - analogia	m	4,1
34	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż lustra, zlicowane z pow. płytek, sfazowane		
		lustro 1,0*0,85	m2	0,85
		razem	m2	0,85
35	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	2
36	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	2,63
37	KNR 4-01 0108/20 (dopłata 20x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,63
38	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg tekturą		
		50	m2	50
		razem	m2	50
39	Kalkulacja indywidualna	Montaż wyposażenia sanitarnego (pojemnik na papier, pojemnik na mydło, pojemnik na ręczniki - materiał inwestora)	kpl	1
40	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	kpl	3
41	Kalkulacja indywidualna	Instalacje sanitarne wraz z montażem ustępów, umywalek	kpl	1
42	Kalkulacja indywidualna	Instalacje elektryczne wraz z systemem przyzywowym	kpl	1
		Ogółem kosztorys		