

**Piłsudskiego**

**PRZEDMIAR**

Lp.	Podstawa	Rodzaj robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
<b>1</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
<b>1.1</b>	<b>D-01.01.01</b>	<b>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</b>		
1.1.1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie (obsługa inwestycji)	km	0,54
<b>1.2</b>	<b>D-01.02.01</b>	<b>Usunięcie drzew i krzewów</b>		
1.2.2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni wraz z wywozem dłużyc, gałęzi i karpin oraz zasypianiem dołów	szt.	1,00
<b>1.3</b>	<b>D-01.02.04</b>	<b>Rozbiórka elementów dróg i ulic</b>		
1.3.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego (frezowanie) średnia gr. 10cm	m <sup>2</sup>	4 860,00
1.3.2	D-01.02.04	Rozebranie chodników z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	2 170,00
1.3.3	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kamienia polnego gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	4 860,00
1.3.4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	1 350,00
1.3.5	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych	m	300,00
<b>2</b>	<b>D-02.00.01</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
<b>2.1</b>	<b>D-02.01.01</b>	<b>Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transportem</b>		
2.1.1	D-02.01.01	Wykop pod konstrukcję drogi z transportem na odl. do 10km	m <sup>3</sup>	2 978,50
<b>2.2</b>	<b>D-02.03.01</b>	<b>Wykonanie nasypów mechanicznie</b>		
2.2.1	D-02.01.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z transportem na odległość do 10km	m <sup>3</sup>	1 702,00

Lp.	Podstawa	Rodzaj robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
<b>3</b>	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
<b>3.1</b>	<b>D-04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
3.1.1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	8 700,00
<b>3.2</b>	<b>D-04.03.01</b>	<b>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>		
3.2.1	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie	m <sup>2</sup>	4 255,00
3.2.2	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z betonu asfaltowego	m <sup>2</sup>	4 255,00
3.2.3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego	m <sup>2</sup>	4 255,00
<b>3.3</b>	<b>D-04.04.02</b>	<b>Podbudowa z mieszanki związanej cementem</b>		
3.3.1	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C <sub>3/4</sub> gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	5 265,00
<b>3.4</b>	<b>D-04.04.02</b>	<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</b>		
3.4.1	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm	m <sup>2</sup>	4 855,00
3.4.2	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m <sup>2</sup>	680,00
<b>3.5</b>	<b>D-04.06.01</b>	<b>Podbudowa z betonu cementowego</b>		
3.5.1	D-04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10 gr. 20cm	m <sup>2</sup>	115,00
<b>3.6</b>	<b>D-04.07.01</b>	<b>Podbudowa z betonu asfaltowego</b>		
3.6.1	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z AC 22P na bazie 35/50 gr. 10cm	m <sup>2</sup>	4 255,00
<b>4.</b>	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
<b>4.1</b>	<b>D-05.03.04</b>	<b>Nawierzchnia betonowa</b>		
4.1.1	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni dyblowanej i kotwionej z betonu C35/45 grubości 25 cm wraz z warstwą poślizgową z geowłókniny	m <sup>2</sup>	115,00
<b>4.2</b>	<b>D-05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>		
4.2.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy z AC 16 W na bazie 50/70, warstwa wiążąca gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	4 255,00
<b>4.3</b>	<b>D-05.03.05</b>	<b>Nawierzchnia z mieszanki SMA</b>		
4.3.1	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ściernalnej z mieszanki SMA 0/11 grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	4 255,00
<b>4.4</b>	<b>D-05.03.23</b>	<b>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</b>		
4.4.1	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm wraz z pcp, prostokątna, szara	m <sup>2</sup>	3 515,00

Lp.	Podstawa	Rodzaj robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
<b>5</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
<b>5.1</b>	<b>D-07.01.01</b>	<b>Oznakowanie poziome</b>		
5.1.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)	m <sup>2</sup>	125,00
<b>5.2</b>	<b>D-07.02.01</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>		
5.2.1	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych wraz z przymocowaniem znaków drogowych	szt.	40,00
<b>6</b>	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
<b>6.1</b>	<b>D-08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe</b>		
6.1.1	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na ławie z betonu C12/15	m	1 350,00
<b>6.2</b>	<b>D-08.01.02</b>	<b>Oporniki kamienne</b>		
6.2.1	D-08.01.01	Ustawienie oporników kamiennych 20x25cm na ławie z betonu C12/15	m	55,00
<b>6.3</b>	<b>D-08.03.01</b>	<b>Obrzeża betonowe</b>		
6.3.1	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie z betonu C12/15	m	300,00
<b>7</b>	<b>D-09.00.00</b>	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>		
<b>7.1</b>	<b>D-09.01.01</b>	<b>Roboty wykończeniowe pasów rozdziału</b>		
7.1.1	D-09.01.01	Roboty wykończeniowe terenów zielonych przez humusowanie gr. 5 cm z obsianiem trawą	m <sup>2</sup>	250,00
<b>8</b>	<b>-</b>	<b>INNE ROBOTY</b>		
8.1	-	Oświetlenie		
8.2	-	Odwodnienie - budowa kanalizacji deszczowej		
8.3	-	Kanał technologiczny		
8.4	-	Zabezpieczenie/przebudowa sieci elektroenergetycznej		
8.5	-	Zabezpieczenie/przebudowa sieci telekomunikacyjnej		
8.6	-	Zabezpieczenie/przebudowa sieci wodociągowej		
8.7	-	Zabezpieczenie/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej		
8.8	-	Zabezpieczenie/przebudowa sieci gazowej		
8.9	-	Sygnalizacja świetlna		