


RZUT PODDASZA - KONSTRUKCJA DACHU



LEGENDA:

- 1 - KLATKA SCHODOWA - DESKI + WYKŁADZINA PCV - 2,80m²
2 - KORYTARZ - DESKI + WYKŁADZINA PCV NA DESKACH - 9,40m²
3 - PODDASZE NIEUŻYTKOWE - 11,20m²
KONSTRUKCJA DACHU I ŚCIANKA OBUDOWANE SUPREMA + TYNK
PODŁOGA Z DESEK
4 - PODDASZE NIEUŻYTKOWE - PODŁOGA Z DESEK - 25,20m²
5 i 6 - POMIESZCZENIA NIEUŻYTKOWE NIEDOSTĘPNE - ok. 78,00m²

RAZEM POW. PODŁÓG 1 POZIOM PODDASZA Pp1 = 126,60m²

POW. DRUGIEGO POZIOMU PODDASZA Pp2 = 46,30m²

WK 1 WYŁAZY KOMINIARSKIE W MIEJSCE ISTNIEJĄCYCH DO WYMIANY NA NOWE
46/75cm Z ZESPOŁONĄ SZYBĄ HARTOWANĄ PŁASKĄ SZTUK 2

WK 2 OKNA DACHOWE ISTNIEJĄCE - DO WYMIANY NA NOWE 46 / 55cm
Z ZESPOŁONĄ SZYBĄ HARTOWANĄ PŁASKĄ, SZTUK 6

--- KROKWE - 15/16; 16/16; 16/18; co 96 - 109cm
MURŁTA - 14/14; 14/15
STROP NAD PODDASZEM
--- JĘTKI TWORZĄCE STROP 16 - 18 x 22cm,
PODSUFITKA Z DESEK
PŁATWIE 16 / 18
SŁUPY 16 / 20; 16/16, 14/16
MIECZE 14/14; 14 / 16;

WYSOKOŚĆ POM. NR 2 DO SUFITU Z DESEK - 2,33m

WYSOKOŚĆ OD POSADZKI PODDASZA DO KALENICY - 4,35m

OCIEPLENIE STROPU NAD MIESZKANAMI (PODŁOGA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO)
- POMIESZCZENIA NR 3, 4, 5, 6 - POW. 114,40m²

PRACOWNIA PROJEKTOWA "RENOWACJA"			
Nazwa i adres:	BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY ZIELONA GÓRA, PL. JANA MATEJKI NR 7		
Tytuł rysunku:	RZUT PODDASZA - KONSTRUKCJA DACHU SCHEMAT PRZEKROJU A - A		
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA	Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	
Projektant:	mgr inż. JAN GIELROWSKI	Upr. 93 / 76 / ZG DO PROJ. KONTRUKCJI BEZ OGRANICZEŃ	
Data opracowania:	03. 2021r.	Skala: 1 : 100	Nr rys. 1D