




Elewacja południowa
Skala 1:100




Elewacja północna
Skala 1:100



Elewacja wschodnia
Skala 1:100



Elewacja zachodnia
Skala 1:100



Uwaga!

1. Schematy i model opracowano na podstawie wizji lokalnej i pomiarów bezpośrednich,
2. Do obliczeń przyjęto wartości wytrzymałościowe poszczególnych elementów na bazie wiedzy asortymentu z lat 80,
3. Przyjęto elementy żelbetowe z betonu B20,
4. Stal zbrojeniowa A-III i A-0,
5. Grunty przyjęto na bazie wywiadu środowiskowego,
6. Do obliczeń przyjęto piasek średniozagęszczony $I_d=0,4$,
7. Zakryte elementy konstrukcji zweryfikować podczas remontu(odkrywk),
8. W razie rozbieżności stanu istniejącego z założeniami projektu na bieżąco informować projektanta konstrukcji,

WZDOKI	PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHE"
PROJEKTOWA	Katarzyna Szwedowska, Al. Powst. Wielkopolskich 2h, Bydgoszcz
INWESTYCJA	Doświadczenie zaplecza Centrum Zeglarskiego i Sportów Wodnych w Janikowie do potrzeb realizacji Programu aktywizacji dla dzieci i młodzieży
INWESTOR	Gmina Janikowo 88-160 Janikowo, ul. Przemysłowa 6
PROJEKTANT	mgr inż. Leszek Nowak KUP-01/08/PWOK/08
TYTUŁ RYSUNKU	WZDOKI
BRANŻA	KONSTRUKCJA
DATA	09.11.2020r.
	1:100
	K-4