

WI.ZP.271.9.2024

Zamawiający:
Gmina Ryńsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) przekazuję treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

1. Treść zapytania

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego przed wykonaniem robót zasadniczych? Jeżeli tak to prosimy o podanie lokalizacji i zakresu robót na odcinku próbnym.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego o konstrukcji tożsamej z przedmiotem zamówienia. Odcinek próbny zlokalizowany będzie w odległości do 10 km od przebudowywanych dróg, zgodnie z SST:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 070205C w Jarantowicach:

- a) D-04.03.01a Oczyszczenie, skropienie warstwy konstrukcyjnej połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, pkt 5.6 – powierzchnia 1000 m²;
- b) D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, pkt. 5.5 – powierzchnia 1000 m²;
- c) D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna, AC 11S, pkt 5.6 – powierzchnia 800 m²;
- d) D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza, AC 16W, pkt 5.6 - powierzchnia 800 m²;

2) Przebudowa drogi gminnej 070323C w Małych Radowiskach:

- a) D-04.02.02 Warstwa odsączająca, pkt 5.3 – powierzchnia 1870 m²;
- b) D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, pkt 5.3 – oczyszczenie i skropienie warstwy należy uwzględnić w wykonaniu odcinka próbnego zgodnie z pkt. 5.8 specyfikacji technicznej D.05.03.05;
- c) D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, pkt. 5.5 – powierzchnia 1790 m²;
- d) D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, AC 11S, AC 16W, pkt 5.6 – powierzchnia 1200 m²;

3) Przebudowa dróg gminnych nr 070203C i nr 070206C zlokalizowanych w obrębach Stanisławki i Jarantowice (7 gór):

- a) D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające, pkt 5.4 – powierzchnia 1000 m²;
- b) D-04.03.01a Oczyszczenie, skropienie warstwy konstrukcyjnej połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, pkt 5.6 – powierzchnia 1000 m²;
- c) D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, – powierzchnia 1000 m²;

- d) D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna AC 11S, pkt 5.6 – powierzchnia 800 m²;
- e) D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza, AC 16W; pkt 5.6 - powierzchnia 800 m².

Wójt Gminy Ryńsk
/-/
Władysław Łukasik