

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 187135G w m. Wdzydze Kiszewskie  
ADRES INWESTYCJI : Wdzydze Kiszewskie dz. 45/1,45/9,107/12,73/2,74/2,61/2,45/3,45/2,63/2,75/2,63/1,82/1  
INWESTOR : Gmina Kościerzyna  
ADRES INWESTORA : 83-400 Kościerzyna Strzelecka 9  
DATA OPRACOWANIA : 09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>1- dr. nr 187135G</b>			
1	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 270*0,8*0,4 270*0,4*0,8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 86,400	 86,400
				RAZEM	86,400
2	KNNR 5 d.1 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 270	m m	 270,000	 270,000
				RAZEM	270,000
3	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-DVK 110 270	m m	 270,000	 270,000
				RAZEM	270,000
4	kalkulacja d.1 własna	przeciski mechaniczne 4	kpl kpl	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
5	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YAKY 4x25mm2 320	m m	 320,000	 320,000
				RAZEM	320,000
6	KNNR 5 d.1 0603-01	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach lub tunelach luzem (bednarka o przekroju do 120 mm2) 300	m m	 300,000	 300,000
				RAZEM	300,000
7	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 270*0,4*0,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 75,600	 75,600
				RAZEM	75,600
8	KNNR 5 d.1 1001-04	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg-typu ORION 9m+wysięgnik 2m 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
9	KNNR 5 d.1 1001-04	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg-typu ORION 6m 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
10	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 9	szt szt	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
11	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku typu TIARIA LED M RM/PP1/ 76W 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
12	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 16	szt. szt.	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
13	KNNR 5 d.1 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym-Złącze SO typu ZK1 [punkt komunalny] 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5 d.1 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 10	pomiar pomiar	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
15	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
16	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
17	kalkulacja d.1 własna	namiar geodezyjny powykonaczy 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
18	kalkulacja d.1 własna	Demontaż istniejących opraw 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000