

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa: Budynek mieszkalny ul.Kościuszki 51
 Obiekt: Remont dachu - wymiana pokrycia dachu
 Rodzaj robót: Roboty dekarstwo blacharskie
 Lokalizacja: Czarnków

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
 PL.Wolności 6
 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

23-04-2021

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Remont dachu				
1	1	KNR 401-05-08-02-00	Rozebranie pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	58,500
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(7,8*7,5)		58,500
1	2	KNR 401-05-11-03-00	Rozebranie pokrycia z płyt typu ondura nie nadających się do użytku - z utylizacją	m ²	55,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		58,5-3,5		55,000
1	3	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	1,000
1	4	WKNR W401-04-41-04-00	Rozebranie ołączenia dachu odstęp lat do 24 cm	m ²	58,500
1	5	WKNR W401-04-41-05-00	Rozebranie ołączenia dachu odstęp lat ponad 24 cm	m ²	55,000
1	6	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km z utylizacją	m ³	1,404
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Dachówka	58,5*0,02*1,2		1,404
1	7	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km = krotność 10	m ³	1,404
1	8	KNR 202-26-09-08-50	Ochrona narożników komina kątownikami	metr	4,000
1	9	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	3,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(1,2*2+0,4*2)*1		3,200
1	10	KNR 202-09-26-01-50	Nałożenie farby gruntującej 1-sza warstwa	m ²	3,200
1	11	KNR 202-09-26-02-50	Nałożenie farby gruntującej następna warstwa	m ²	3,200
1	12	WKNR W401-04-17-01-00	Nabicie desek grub 32 mm na krokwie jednostronnie -50%	metr	63,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		7,0*9		63,000
1	13	KNNR N002-06-04-02-00	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m ²	117,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		58,5*2		117,000
1	14	KNR 202-04-11-01-00	Kontrłaty - listewką 25x50	m ²	117,000
1	15	KNR 202-04-11-01-02	Ołączenie połaci dachowych z listewką 40x60 dla pokryć z blachy powlekanej	m ²	117,000
1	16	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m ²	4,700
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pas nadrynnowy	(7,8*2)*0,25		3,900
	2	Kominy z listwą osłonową	(1,2*2+0,4*2)*0,25		0,800
1	17	KNR 202-05-35-04-00	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m ² i nachyleniu do 85% blachą powlekaną dachówkową modułową (Ral 8004)	m ²	117,000
1	18	KNR 202-05-39-01-00	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	metr	7,800
1	19	KNR 202-05-39-04-00	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych (od strony ulicy)	metr	7,800
1	20	KNR 202-05-39-03-00	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż wiatorznic	metr	28,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Szczyty	7,0*4		28,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	21	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych \varnothing 150	metr	7,800
1	22	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych \varnothing 120	metr	5,000
1	23	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przyścienne wys do 10 m	m ²	54,600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Od strony ulicy	7,8*3		23,400
		2 Od strony podwórza	7,8*4		31,200