
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I WJAZDU PRZY UL. TRAUGUTTA 21
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Traugutta 21
INWESTOR : Akademia Sztuk Pięknych im.Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : 50-156 Wrocław, pl. Polski 3/4
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Nowak, 53-412 Wrocław, ul. Krucza 100"B"/6
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : .
DATA OPRACOWANIA : 06. 2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06. 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		REMONT NAWIERZCHNI				
1.1	45410000-4	45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg				
1.1.1	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie z odzyskiem nawierzchni z płyt kamiennych 8*50 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²	246.050		
1.1.2	KNR 2-31 0817-05 analogia	Rozebranie z odzyskiem elementów odwodnienia liniowego na podsypce cem.piaskowej	m	49.090		
1.1.3	KNR 2-31 0802-01 + KNR 2-31 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 5 cm	m ²	246.050		
1.1.4	KNR 2-31 0102-05 + KNR 2-31 0102-06 analogia	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszw mineralnych o grub. 18 cm	m ²	246.050		
1.1.5	KNR 2-31 0802-01 + KNR 2-31 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 20 cm	m ²	246.050		
1.1.6	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława pod odwodnienie liniowe betonowa zwykła	m ³	2.945		
1.1.7	KNR 2-31 0606-04	Odwodnienie liniowe z elementów z odzysku na podsypce cem.piaskowej	m	49.090		
1.1.8	KNR 2-31 0113-01 analiza indywidualna	Podbudowa wyk.ręcznie z piasku stabilizowanego cementem gr. 20 cm	m ²	246.050		
1.1.9	KNR 2-31 0204-05 + KNR 2-31 0204-06 analiza indywidualna	Podłoże wykonane ręcznie z kruszywa łamanego 0/ 31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 18 cm	m ²	246.050		
1.1.10	KNR 0-11 0317-03 analiza indywidualna	Nawierzchnie z płyt kamiennych 8*50 cm z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	231.413		
1.1.11	KNR 0-11 0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm o wym. 20*10 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	14.637		
1.1.12	KNR 4-01 0108-211	Wywóz gruzu i podłoża mineralnego spryzmowanego samochodami samowładoczymi do 5 t na odległość do 1 km (wsp. spulchnienia 1,3)	m ³	137.542		
1.1.13	KNR 4-01 0108-312	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi do 5 t Krotność = 11	m ³	137.542		
Razem dział: REMONT NAWIERZCHNI						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: