
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45421141-4 Instalowanie przegród
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45431100-8 Kładzenie terakoty
45262321-7 Wyrównywanie podłóg
45431200-9 Kładzenie glazury
45443000-4 Roboty elewacyjne
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul Starojaworskiej 7 na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze..
ADRES INWESTYCJI : 59-400 Jawor ul. Starojaworska 7
INWESTOR : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.
ADRES INWESTORA : 59-400 Jawor ul. Szpitalna 12 a
WYKONAWCA ROBÓT : Zostanie wyłoniony w przetargu
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan. Mielnik. (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 03.10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont pomieszczeń II piętra - zabezpieczenie p.poż.stropy REI 60			
1	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
d.1	2011-02				
	pom.2/02	40.16	m ²	40.160	
	pom.2/03	19.11	m ²	19.110	
	pom.2/04	22.37	m ²	22.370	
	pom.2/05	21.72	m ²	21.720	
	pom.2/06	19.84	m ²	19.840	
	pom.207+208	7.16	m ²	7.160	
	pom.2/09	21.72	m ²	21.720	
	pom.2/10	19.94	m ²	19.940	
	pom.2/18	20.05	m ²	20.050	
	pom.2/19	19.49	m ²	19.490	
				RAZEM	211.560
2	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt	m ²		
d.1	2011-04	211.56	m ²	211.560	
				RAZEM	211.560
3	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za trzecią warstwę płyt	m ²		
d.1	2011-04	211.56	m ²	211.560	
				RAZEM	211.560
4	wycena własna	Ułożenie na podłodze płyty Farmacel gr 10mm jako zabezpieczenie p.poż	m ²		
d.1		211.56	m ²	211.560	
				RAZEM	211.560
2		Remont pomieszczeń II piętra - gładzie, malowanie			
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufity	m ²		
d.2	202 1134-01				
	poz. 2/12	18.46	m ²	18.460	
	poz. 2/13	15.45	m ²	15.450	
	poz. 2/14	15.93	m ²	15.930	
	poz. 2/15	10.14	m ²	10.140	
	poz. 2/16	10.79	m ²	10.790	
	poz. 2/17	12.78	m ²	12.780	
	pom.2/11	13.62	m ²	13.620	
		A (suma częściowa)		-----	
		211.56	m ²	97.170	
			m ²	211.560	
				RAZEM	308.730
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02				
	pom. 2/02	(15.71*2+1.9)*1.5+3.0*2*1.5	m ²	58.980	
	pom. 2/03	2*(5.97+3.35)*1.5	m ²	27.960	
	pom. 2/04	2*(5.99+3.46)*1.5	m ²	28.350	
	pom. 2/05	2*(5.86+3.46)*1.5	m ²	27.960	
	pom. 2/06	2*(5.86+3.82)*1.5	m ²	29.040	
	pom. 2/09	2*(5.86+3.71)*1.5	m ²	28.710	
	pom. 2/10	2*(5.86+3.39)*1.5	m ²	27.750	
	pom. 2/12	2*(5.86+3.12)*1.5	m ²	26.940	
	pom. 2/13	2*(5.86+2.64)*1.5	m ²	25.500	
	pom. 2/14	2*(5.86+2.74)*1.5	m ²	25.800	
	pom. 2/16	2*(4.10+2.63)*1.5	m ²	20.190	
	pom. 2/17	2*(4.10+3.14)*1.5	m ²	21.720	
	pom. 2/18	2*(5.96+3.37)*1.5	m ²	27.990	
	pom. 2/19	2*(5.96+3.27)*1.5	m ²	27.690	
		A (suma częściowa)		-----	
		404.58/1.5*0.25	m ²	404.580	
		B (suma częściowa)	m ²	67.430	
		404.58-63.99-30.0	m ²	67.430	
			m ²	310.590	
				RAZEM	782.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.2	1208-02	404.58	m ²	404.580	
				RAZEM	404.580
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.2	0713-02	97.17	m ²	97.170	
				RAZEM	97.170
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2	0713-01	782.6	m ²	782.600	
				RAZEM	782.600
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.2	0701-03	15.0	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR AT-26	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
d.2	0102-03	15.0	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierz- chniowa	m ²		
d.2	0201-02	15.0	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred- niego stopnia zasolenia	m ²		
d.2	0201-04	15.0	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tyn- ku o 0,5 cm	m ²		
d.2	0201-06	15.0	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
15	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0830-04	472.01+404.58	m ²	876.590	
		-63.99	m ²	-63.990	
		-30.0	m ²	-30.000	
				RAZEM	782.600
16	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-06	97.17	m ²	97.170	
				RAZEM	97.170
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	97.17+211.56	m ²	308.730	
				RAZEM	308.730
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	782.6	m ²	782.600	
				RAZEM	782.600
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
d.2	1204-01	308.73	m ²	308.730	
				RAZEM	308.730
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	782.6	m ²	782.600	
				RAZEM	782.600
21	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcz- nie - wykonanie warstwy pośredniej	m ²		
d.2	0124-01	1.5*[(1.7+27.13)*2-15*0.9-1.5]	m ²	63.990	
				RAZEM	63.990
22	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze bara- nek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0124-02	63.99	m ²	63.990	
				RAZEM	63.990
3		Remont pomieszczeń II piętra - podłogi			
23	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0818-05	19.11	m ²	19.110	
	pom.2/203				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom.3/203 pom. 2/205 pom. 2/206 pom.2/218	22.37 21.72 19.84 19.49	m ² m ² m ² m ²	22.370 21.720 19.840 19.490	
				RAZEM	102.530
24	KNR 4-01 d.3 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - analogia przybicie płyt OSB gr 12 mm frezowane 102.53	m ² m ²	 102.530	
				RAZEM	102.530
25	KNR 2-02 d.3 1112-01 pom. 2/15 pom.2/08	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinieciem na ściany wys 7 cm - wykładzina NRO 308.72 -10.14 -7.16	m ² m ² m ² m ²	 308.720 -10.140 -7.160	
				RAZEM	291.420
26	wycena włas- d.3 na	Podcięcie drzwi metalowych (drzwi "90") 13	szt szt	 13.000	
				RAZEM	13.000
4		Remont pomieszczeń II piętra - przebudowa WC + pom. socjalne			
27	KNR 4-01 d.4 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej 3.26*2.1+1.3*3.2-0.7*2.0*2	m ² m ²	 8.206	
				RAZEM	8.206
28	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.1*1.1	m ² m ²	 2.310	
				RAZEM	2.310
29	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2.1+1.0*2)*2	m ² m ²	 8.200	
				RAZEM	8.200
30	KNR 4-01 d.4 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB frezowane wodoodporne 3.3*2.17	m ² m ²	 7.161	
				RAZEM	7.161
31	KNR-W 2-02 d.4 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 75-02 o wew. płyta G-K wodoodporna 2.1*3.2	m ² m ²	 6.720	
				RAZEM	6.720
32	KNR 4-01 d.4 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	wycena włas- d.4 na	Zakup ościeżnicy drewnianej i skrzydła drzwiowego łazienkowego" 90" 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-02 d.4 0602-01 WC	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wykonywane na zimno z foli w płyniej - pierwsza warstwa 7.16	m ² m ²	 7.160	
				RAZEM	7.160
35	KNR 2-02 d.4 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wykonywane na zimno z foli w płyniej - druga warstwa 7.16	m ² m ²	 7.160	
				RAZEM	7.160
36	KNR AT-22 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunto- wanie podłoża pod kleje cementowe 2*(3.3+2.17)*2.0-0.9*2.0	m ² m ²	 20.080	
				RAZEM	20.080
37	KNR AT-22 d.4 0204-05 WC. pom sojalne	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm 2*(2.1+3.3)*2.0-0.9*2.0 4.10*1.0	m ² m ² m ²	 19.800 4.100	
				RAZEM	23.900
38	KNR AT-23 d.4 0206-05 WC	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm 2.1*3.3	m ² m ²	 6.930	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.930
39	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.4	202 1134-01	2*(2.57+4.1)*0.8	m ²	10.672	
	pom. 2/15	2*(2.1+3.3)*1.0	m ²	10.800	
	pom.2/08				
				RAZEM	21.472
40	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.4	0815-04	21.42	m ²	21.420	
				RAZEM	21.420
41	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.4	1204-02	ścian	m ²	21.420	
		21.42			
				RAZEM	21.420
42	wycena własna	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt		
d.4		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5		Klatka schodowa - roboty malarskie			
43	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.5	1208-02		m ²	51.150	
		3.1*11*1.5	m ²	3.000	
		0.4*5*1.5	m ²	54.900	
		(2*1.5+3.1)*1.5*6	m ²	-6.300	
		-3*1.4*1.5	m ²	-2.400	
		-0.8*2*1.5	m ²		
				RAZEM	100.350
44	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²		
d.5	202 1134-02		m ²	59.675	
		3.1*11*1.75	m ²	3.000	
		0.4*5*1.5	m ²	64.050	
		(2*1.5+3.1)*1.75*6	m ²	26.040	
		1.4*3.1*6	m ²	47.250	
		4.5*6*1.75	m ²	27.000	
		3.0*1.5*6	m ²	18.000	
		6.0*3.0	m ²	21.000	
		3.0*7	m ²		
				RAZEM	266.015
45	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.5	0713-02	266.015	m ²	266.015	
				RAZEM	266.015
46	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.5	0830-04	266.015	m ²	266.015	
				RAZEM	266.015
47	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²		
d.5	202 1134-02	266.015	m ²	266.015	
				RAZEM	266.015
48	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.5	1204-01	266.015	m ²	266.015	
				RAZEM	266.015
49	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej	m ²		
d.5	0124-01	100.35	m ²	100.350	
				RAZEM	100.350
50	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m ²		
d.5	0124-02	100.35	m ²	100.350	
				RAZEM	100.350
51	wycena własna	Dostawa i montaż poręczy	m		
d.5		11*3.5	m	38.500	
				RAZEM	38.500
52	wycena własna	Dostawa i montaż balustrady schodowej	m		
d.5		3.2+1.4	m	4.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.600
6		Klatka schodowa - okładzina schodów			
53	KNR 0-12II	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.6	1121-01				
	spoczniki	1.5*3*6	m ²	27.000	
	stopnice	0.3*1.4*11*6	m ²	27.720	
	podstopnice	0.17*1.4*11*6	m ²	15.708	
				RAZEM	70.428
54	KNR 0-12II	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-	m ²		
d.6	1121-05	na			
		70.43	m ²	70.430	
				RAZEM	70.430
55	KNR 0-12II	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą	m		
d.6	1122-07	kombinowaną z przecinaniem płytek			
	spoczniki	4.5*6	m	27.000	
	stopnice	0.57*11*6	m	37.620	
				RAZEM	64.620
56	wycena włas-	Zamontowanie listwy antypoślizgowej na kraędzi stopnia dl. 1,4 m	szt		
d.6	na				
		6*11	szt	66.000	
				RAZEM	66.000
7		Piwnica			
57	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.7	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach - analogia zeszkrobanie farby			
	pom. -1/02	14.59	m ²	14.590	
	pom. -1/06	5.12	m ²	5.120	
	pom. -1/07	11.04	m ²	11.040	
	pom. -1/08	36.91	m ²	36.910	
	pom. -1/09	3.65	m ²	3.650	
	pom. -1/10	43.05	m ²	43.050	
	pom. -1/11	19.67	m ²	19.670	
	pom. -1/12	10.16	m ²	10.160	
	pom. -1/13	10.47	m ²	10.470	
	pom. 1/14	10.76	m ²	10.760	
	pom. -1/15	11.09	m ²	11.090	
	pom. -1/16	11.02	m ²	11.020	
	pom. -1/17	4.91	m ²	4.910	
				RAZEM	192.440
58	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub	m ²		
d.7	0713-02	zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - analogia zeszkrobanie			
		farby			
	pom. -1,02	40.2	m ²	40.200	
	pom. -1,06	12.73	m ²	12.730	
	pom. -1/07	2*(6.51+1.37)*2.8-4*1.6	m ²	37.728	
	pom. -1/08	2*(5.66+7.18)*2.8	m ²	71.904	
	pom. -1/09	2*(2.41+1.5)*2.8-4.0	m ²	17.896	
	pom. -1/10	2*(5.44+2.38)*2.8-2.0	m ²	41.792	
		2*(5.29+5.44)*2.8+5.45*0.82*2	m ²	69.026	
	pom. -1/11	(5.25+2.36+4.07*2)*2.8-1.6*3	m ²	39.300	
	pom. -1/12	2*(3.6+2.8)*2.8-1.6	m ²	34.240	
	pom. -1/13	2*(2.84+3.74)*2.8	m ²	36.848	
	pom. -1/14	2*(5.6+1.97)*2.8	m ²	42.392	
	pom. -1/15	2*(5.6+1.98)*2.8	m ²	42.448	
	pom. -1/16	2*(5.6+2.0)*2.8	m ²	42.560	
	pom. -1/17	2*(1.98+4.08)*2.0	m ²	24.240	
				RAZEM	553.304
59	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-	m ²		
d.7	0716-02	taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o			
		powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	55.330	
		553.304*0.10			
				RAZEM	55.330
60	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.7	202 1134-01				
		192.44	m ²	192.440	
				RAZEM	192.440
61	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.7	202 1134-02				
		553.3	m ²	553.300	
				RAZEM	553.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 553.3	m ² m ²	 553.300	
				RAZEM	553.300
63	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 192.44	m ² m ²	 192.440	
				RAZEM	192.440
64	KNR 0-19 d.7 1023-06 pom -1,03	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2-okna z nawiewnikiem wps. przenikania U= 0,9 W/m2K 1.1*1.3*3 1.1*1.0*6 1.0*0.8*3	m ² m ² m ² m ²	 4.290 6.600 2.400	
				RAZEM	13.290
65	wycena własna d.7	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych ocieplanych do [piwnicy (wym.0,9*2,05 wsp U= 0,9 W/m2K) 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 4-01 d.7 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 1.0*2.0*2*5	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
8		Piwnica - Remont pomieszczenia nr 1/03 i1/04			
67	KNR 4-01 d.8 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2*(6.3+7.66)*2.85*0.3	m ² m ²	 23.872	
				RAZEM	23.872
68	KNR 4-01 d.8 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 6.3*7.66*0.3	m ² m ²	 14.477	
				RAZEM	14.477
69	KNR 4-01 d.8 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 14.48	m ² m ²	 14.480	
				RAZEM	14.480
70	KNR 4-01 d.8 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 23.87	m ² m ²	 23.870	
				RAZEM	23.870
71	KNR 4-01 d.8 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 7.66*6.3	m ² m ²	 48.258	
				RAZEM	48.258
72	KNR 4-01 d.8 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(6.3+7.66)*2.8 3.5*2*2.8 2.71*2*2.8-1.2*2*2	m ² m ² m ² m ²	 78.176 19.600 10.376	
				RAZEM	108.152
73	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - sufity 48.26	m ² m ²	 48.260	
				RAZEM	48.260
74	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - ściany 108.0	m ² m ²	 108.000	
				RAZEM	108.000
75	KNR 4-01 d.8 0306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian (2.2*2+1.1)*0.6	m ² m ²	 3.300	
				RAZEM	3.300
76	Wycena d.8 własna	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych szer. 50 cm 1.2*3	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
77	KNR 4-01 d.8 0320-08	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z betonu	gniazd.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3*5	gniazd.	15.000	
				RAZEM	15.000
78	wycena własna	Dostawa krat okiennych otwieranych o wym 1,1*1,3	szt		
d.8		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
79	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.8	1204-01	48.26	m ²	48.260	
				RAZEM	48.260
80	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.8	1204-02	108.15	m ²	108.150	
				RAZEM	108.150
81	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne przed malowaniem	m ²		
d.8	0102-01	158.14	m ²	158.140	
				RAZEM	158.140
82	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.8	0606-01	dwukrotnie	m ²	48.260	
		48.26		RAZEM	48.260
83	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - styropian poposadzkowy gr 10 cm	m ²		
d.8	0608-03	48.26	m ²	48.260	
				RAZEM	48.260
84	KNR 2-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
d.8	1101-02	(44.8-3.0*3.6)*0.17	m ³	5.780	
				RAZEM	5.780
85	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.8	1102-01	48.26	m ²	48.260	
				RAZEM	48.260
86	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.8	1102-03	48.26	m ²	48.260	
				RAZEM	48.260
87	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.8	0101-02	44.8	m ²	44.800	
				RAZEM	44.800
88	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m ²		
d.8	0206-06	48.26	m ²	48.260	
				RAZEM	48.260
89	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; cięte z płytek	m		
d.8	0216-02	2*(7.1+6.4)	m	27.000	
		2*3.6+2*2.2	m	11.600	
				RAZEM	38.600
90	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.8	0318-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
91	wycena własna	Zakup drzwi wew. 0,9*2,05 z ościeżnicą	szt.		
d.8		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
92	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.8	0101-02	4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
93	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m ²		
d.8	0204-05	4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
9		Instalacje sanitarne II i III piętro			
94	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.9	0235-08		kpl.	2.000	
	WC	2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
95	KNR 4-01 d.9 0336-02 WC pom 2/ 08 pom 2/15	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5.0 10.0	m m m	 5.000 10.000	
				RAZEM	15.000
96	KNR-W 2-15 d.9 0114-04 pom.2/16 WC pom 2/ 08 WC pom .3/ 11	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10.0 5.0 8.0	m m m m	 10.000 5.000 8.000	
				RAZEM	23.000
97	KNR 0-35 d.9 0129-08 WC pom. socjal- ne	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE powlekane folią gr. 6 mm; śr. zewn. rurociągu 18 mm 13.0 10.0	m m m	 13.000 10.000	
				RAZEM	23.000
98	KNR-W 2-15 d.9 0208-01 WC 2/08 pom. socjal- ne	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.0 4.0	m m m	 3.000 4.000	
				RAZEM	7.000
99	KNR-W 2-15 d.9 0230-02 WC pom. 3/ 11 WC pom. 2/ 08	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1 1	kpl. kpl. kpl.	 1.000 1.000	
				RAZEM	2.000
100	KNR-W 2-15 d.9 0229-05 pom 2/16	Zlewozmywaki , z blachy nierdzewnej na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
101	KNR-W 2-15 d.9 0233-03 WC	Ustępy z płuczką ustępową typu Geberit - przystosowany dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
102	KNR-W 2-15 d.9 0233-03 pom.3/11	Ustępy z płuczką ustępową typu Geberit 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
103	KNR-W 2-15 d.9 0137-02 umywalkowe zlewozmywa- kowe	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2 1	szt. szt. szt.	 2.000 1.000	
				RAZEM	3.000
104	KNR-W 2-15 d.9 0211-01 WC	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	
				RAZEM	2.000
105	KNR-W 2-15 d.9 0211-03 WC	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	
				RAZEM	2.000
106	KNR-W 2-15 d.9 0117-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
107	wycena włas- na d.9	Podgrzewacz elektryczny przepłyowy 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
10		Wentylacja II i III piętro			
108	wycena włas- na d.10	Wykonanie wentylacji w WC pom.2808; 3/09A zakres wykonania: przejście przez strop drewniany /2 przebiecia/. wyprowadzenie do połaci dachu rury went. o śr. 150mm /10,0m/ zamontowanie na dachu 2 kominków went. 1	kpl kpl	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
109	wycena własna	Wykonanie wentylacji w pom. 2/16 zakres wykonania: przejście przez strop betonowy i drewniny/. wyprowadzenie do połaci dachu rury went. o śr. 150mm /10,0m/ zamontowanie na dachu kominka went.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
110	Wycena własna	Wykonanie wentylacji w pom. 2/19A zakres wykonania: przejście drewniny 2 przebiecia/. wyprowadzenie do połaci dachu rury went. o śr. 150mm /10,0m/ zamontowanie na dachu kominka went.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Remont elewcji			
111	KNR 4-01 d.11 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 392.24*0.6	m ²		
			m ²	235.344	
				RAZEM	235.344
112	KNR 4-01 d.11 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach -analogia 392.24-235.344	m ²		
			m ²	156.896	
				RAZEM	156.896
113	KNR AT-26 d.11 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna 392.24	m ²		
			m ²	392.240	
				RAZEM	392.240
114	KNR 4-01 d.11 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 235.34-45	m ²		
			m ²	190.340	
				RAZEM	190.340
115	KNR AT-26 d.11 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa 18.30*3.0 10.5*3.0	m ²		
			m ²	54.900	
			m ²	31.500	
				RAZEM	86.400
116	KNR AT-26 d.11 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia 86.40	m ²		
			m ²	86.400	
				RAZEM	86.400
117	KNR AT-26 d.11 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 18.3*12.8 10.0*15.8 15.0	m ²		
	szczyt budynku		m ²	234.240	
			m ²	158.000	
			m ²	15.000	
				RAZEM	407.240
118	KNR AT-26 d.11 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm 407.24	m ²		
			m ²	407.240	
				RAZEM	407.240
119	TZKNBK VIII d.11 03-81	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 25 cm z przygotowaniem zaprawy 18.3*6 10.*2	m		
			m	109.800	
			m	20.000	
				RAZEM	129.800
120	TZKNBK VIII d.11 03-79	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy 18.3*5 10.0*2	m		
			m	91.500	
			m	20.000	
				RAZEM	111.500
121	TZKNBK VIII d.11 03-78	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 10 cm z przygotowaniem zaprawy -opaski wokółokien 10*(2*2+1.1)	m		
			m	51.000	
				RAZEM	51.000
122	TZKNBK VIII d.11 13-152	Wew..bonie prostokątne o szer.do 2 cm na ścianach płaskich 18.3*6-(1.1*5*4+1.5*5+0.5*3*2)	m		
			m	77.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	77.300
123	KNR 4-01 d.11 0535-08 parapety	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 14*0.25*1.1 2*0.25*0.5 1*0.25*1.4 1.1*0.25*12 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 3.850 0.250 0.350 3.300	
	parapety	(18.3*4-1.1*14)*0.1 10.0*2*0.1 B (suma częściowa)	m ² m ² m ²	7.750 5.780 2.000	
	gzymasy		m ²	7.780	
				RAZEM	15.530
124	KNR 2-02 d.11 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku 15.53	m ² m ²	 15.530	
				RAZEM	15.530
125	NNRNKB d.11 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 407.24	m ² m ²	 407.240	
				RAZEM	407.240
126	KNR AT-31 d.11 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłona- ce 407.24	m ² m ²	 407.240	
				RAZEM	407.240
127	KNR 2-02 d.11 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 392.24	m ² m ²	 392.240	
				RAZEM	392.240
12		Opaska żwirowa			
128	KNR 4-01 d.12 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 27.0*1.0*0.1	m ³ m ³	 2.700	
				RAZEM	2.700
129	KNR 4-01 d.12 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda- mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 27.0*0.6*0.4	m ³ m ³	 6.480	
				RAZEM	6.480
130	wycena włas- d.12 na	Wykonanie opaski żwirowej / żwir płukany/ 27.0*0.5*0.4	m ³ m ³	 5.400	
				RAZEM	5.400
131	KNR-W 2-18 d.12 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - analogia rury dre- narskie kokosowe 27.0	m m	 27.000	
				RAZEM	27.000
132	wycena włas- d.12 na	Wpięcie do pionu kanalizacji deszczowej / demontaż rury żeliwnej dług 1,5 m wstawie nowej rury PCV / 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
133	KNR 4-01 d.12 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na od- ległość do 1 km 10.0	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
134	KNR 4-01 d.12 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km 10.0*2	m ³ m ³	 20.000	
				RAZEM	20.000
135	wycena włas- d.12 na	Koszty składowania gruzu 10.0	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
136	wycena włas- d.12 na	Koszt składowania ziemi 8.0	m ³ m ³	 8.000	
				RAZEM	8.000
13		Remont pomieszczenia III piętra -zabezpieczenie p.poż więźba dachowa	REI 30		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
137 d.13	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe GKF 12,5 mm, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
	pom. 3/09	17.21	m ²	17.210	
	pom. 3/11	23.70	m ²	23.700	
	pom. 3/12	15.63	m ²	15.630	
	pom. 3/13	15.0	m ²	15.000	
	pom. 3/14	15.0	m ²	15.000	
	pom. 3/20	15.94	m ²	15.940	
	pom. 3/21	16.48	m ²	16.480	
				RAZEM	118.960
138 d.13	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe GKF 12,5 mm pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm druga warstwa	m ²		
		109.35	m ²	109.350	
				RAZEM	109.350
139 d.13	wycena własna	Demontaż schodów /drabiniastych/ na strych/ i wstawienie schodów składanych w klasie EI30	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
140 d.13	wycena własna	Ułożenie na podłodze płyty Farmacel gr 15 mm jako zabezpieczenie p.poż.	m ²		
	pom.3/09	11.8	m ²	11.800	
	pom. 3/11	23.7	m ²	23.700	
	pom. 3/12	15.63	m ²	15.630	
	pom. 3/13	10.3	m ²	10.300	
	pom. 3/14	10.0	m ²	10.000	
	pom. 3/20	15.94	m ²	15.940	
	pom. 3,21	16.48	m ²	16.480	
				RAZEM	103.850
14		Remont pomieszczenia III piętra - ściany			
141 d.14	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
	pom. 3/16	2*(9.0+6.2)*1.7-0.85*1.7	m ²	50.235	
	pom. 3/15	10.0*1.5	m ²	15.000	
	pom. 3/11	20.0*1.5	m ²	30.000	
	pom. 3/09	17.0*1.5	m ²	25.500	
				RAZEM	120.735
142 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- sufity	m ²		
	pom. 3/15	9.17	m ²	9.170	
	pom. 3/16	55.96	m ²	55.960	
	pom. 3/17	16.48	m ²	16.480	
	pom. 3/18	11.75	m ²	11.750	
	pom. 3/19	13.06	m ²	13.060	
				RAZEM	106.420
143 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
	pom.3/09	14.6*1.3	m ²	18.980	
	pom. 3/11	20.0*1.3	m ²	26.000	
	pom. 3/15	10.0*1.3	m ²	13.000	
	pom. 3/16	2*(9.0+6.2)*2.8-1.8	m ²	83.320	
	pom. 3/17	2*(5.91+2.87)*2.8-1.8	m ²	47.368	
	pom. 3/18	2*(4.2+2.8)*2.8-1.8	m ²	37.400	
	pom. 3/19	2*(4.2+3.1)*2.8-1.8	m ²	39.080	
	pom. 3/12	18.2*2.8-1.6*2	m ²	47.760	
	pom. 3/20	2*(4.92+3.26)*2.8	m ²	45.808	
	pom. 3/21	2*(4.92+3.41)*2.8-2.0	m ²	44.648	
				RAZEM	403.364
144 d.14	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
	pom. 3/15	9.17	m ²	9.170	
	pom.3/16	55.96	m ²	55.960	
	pom. 3/17	16.48	m ²	16.480	
	pom. 3/18	11.75	m ²	11.750	
	pom. 3/19	13.06	m ²	13.060	
				RAZEM	106.420
145 d.14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		403.36	m ²	403.360	
				RAZEM	403.360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
146 d.14	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 106.42	m ² m ²	 106.420	
				RAZEM	106.420
147 d.14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 403.36-120.73	m ² m ²	 282.630	
				RAZEM	282.630
148 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 109.35+106.42	m ² m ²	 215.770	
				RAZEM	215.770
149 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 403.36 pom.3/14 2*(3.38+2.8)*2.8-2.0 pom.3/13 2*(3.70+2.8)*2.8-2.0 -66.0	m ² m ² m ² m ²	 403.360 32.608 34.400 -66.000	
				RAZEM	404.368
150 d.14	KNR 0-33 0124-01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej pom.3/09 14.0*1.5 pom.3/11 20.0*1.5 pom. 3/15 10.0*1.5	m ² m ² m ² m ²	 21.000 30.000 15.000	
				RAZEM	66.000
151 d.14	KNR 0-33 0125-02	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie 66.0	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
15		Remont pomieszczenia III piętra - podłogi			
152 d.15	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom. 3/09 11.71 pom.3/11 23.7 pom. 3/12 15.62 pom. 3./13 10.3 pom.3,14 10.0 pom. 3/20 15.94 pom.3/21 16.43	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 11.710 23.700 15.620 10.300 10.000 15.940 16.430	
				RAZEM	103.700
153 d.15	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - analogia przybicie płyt OSB 103.70	m ² m ²	 103.700	
				RAZEM	103.700
154 d.15	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinieciem na ściany 7 cm - wykładzina NRO 103.7+106.4	m ² m ²	 210.100	
				RAZEM	210.100
16		Remont pomieszczenia III piętra - przebudowa WC			
155 d.16	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.8*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
156 d.16	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 0.8*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
157 d.16	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - analogia płyty OSBgr 18 mm frezowane wodoodporne 2.16*2.5	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
158 d.16	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 75-02 2.16*2.8	m ² m ²	 6.048	
				RAZEM	6.048
159 d.16	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
160 d.16	wycena własna	Zakup ościeżnicy i skrzydła drzwiowego łazienkowego "90"	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
161 d.16	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z foli w płynie	m ²		
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
162 d.16	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno foli w płynie- druga i następna warstwa	m ²		
		5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
163 d.16	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		2.16*2.8-0.8*2.0	m ²	4.448	
		2.5*1.5*2	m ²	7.500	
		2.16*0.8	m ²	1.728	
				RAZEM	13.676
164 d.16	KNR AT-22 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m ²		
		13.676	m ²	13.676	
				RAZEM	13.676
165 d.16	KNR AT-23 0206-05	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m ²		
		13.676	m ²	13.676	
				RAZEM	13.676
17		Prace wew. obiektu związane z budową windy			
166 d.17	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
	I i II piętro	3.2*2.30	m ²	7.360	
	III piętro	2.8*2.4	m ²	6.720	
				RAZEM	14.080
167 d.17	KNR 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 pom 2/19A	m ²		
	II piętro	(1.2*2+2.5)*3.2	m ²	15.680	
				RAZEM	15.680
168 d.17	wycena własna	Demontaż i ponowny montaż drzwi metalowych /o wym. 0,9*2,05/ materiał inwestora	szt.		
	II piętro	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
169 d.17	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000