

**PRZEDMIAR KPP Płońsk termomodernizacja - rynni rury spustowe**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja bud. Komendy Powiatowej Policji w Płońsku rynni i rury spustowe.  
ADRES INWESTYCJI : Płońsk ul. 1 Maja 3  
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Wolszczak (budowlana )  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Zygmunt Wolszczak  
(budowlana )  
DATA OPRACOWANIA : 17.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Rynny i rury spustowe</b>					
1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z PCV nadającej się do użytku analogia	m		
		30,55+48,61+12,28+25,80+12,94+4,29+2,23	m	136,700	
				RAZEM	136,700
2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z PCV nadającej się do użytku analogia	m		
		11,90*12	m	142,800	
				RAZEM	142,800
3	KNR-W 4-01 0540-03 analogia	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie analogia	m		
		190,019	m	190,019	
				RAZEM	190,019
4	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		136,70	m	136,700	
				RAZEM	136,700
5	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm	m		
		142,80	m	142,800	
				RAZEM	142,800