



Aleksandrów Kujawski, dnia 02.03.2021 r.

ZP.271.4.2021.EW

Zapytanie nr 1

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 26.02.2021 r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.4.2021.EW pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wołuszewie, Gmina Aleksandrów Kujawski – II etap”, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Wykonawca wnosi o wyjaśnienia dotyczące wymiany stolarki:

Proszę o sprecyzowanie czy pakiety szybowe mają być 4/16/4 - wtedy współczynnik okna będzie zbliżony do 1,0 W/m²K, czy ważne jest aby stolarka osiągnęła współczynnik do 0,9 W/m²K wówczas należy zastosować pakiet trzyszybowy.

Proszę jeszcze o informację jakiego typu są istniejące okna? Skrzynkowe?

Odpowiedź: Zgodnie z zestawieniem stolarki, okna mają mieć 0.9 W/m²K, i takie okna należy zastosować.

2. Pozycja 5 przedmiaru – Impregnacja belek i ułożenie blachodachówki – proszę o wyjaśnienia ponieważ w pozycji 5.2 i 5. 4 widnieją identyczne zapisy?

Odpowiedź: Zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienia:

- 5.2. - Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi,

5.4 - Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 21.0x30.0 cm.

Są to dwie różne pozycje.

3. Wnoszę o przesunięcie terminu zakończenia robót przy założeniu co najmniej 4 miesięcznego terminu realizacji robót dociepleniowych. Czas niezbędny do realizacji robót w szczególności do przestrzegania reżimu technologicznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji zamówienia do dnia 30.09.2021 r.

WOJT
mgr Andrzej Olszowski