

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont ul. 3-go Maja w Ścinawce Średniej

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	ST1	Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,727		
2	ST2	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 150-200 cm) z uzupełnieniem dołu po karczcu kruszywem łamanym z zagęszczeniem warstwami	szt.	1		
3	ST2	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km na skład Inwestora	m2	3 859,0		
4	ST2	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na skład Wykonawcy - rozbiórka nawierzchni na powierzchni przewidzianej do remontu podbudowy	m2	580,0		
2		Podbudowy i nawierzchnie				
5	ST3	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta - pod wymianę nawierzchni na przełomach i przy projektowanych krawężnikach	m2	580,0		
6	ST3	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta - pod zjazdy i stanowiska postojowe	m2	470,8		
7	ST4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - wywóz urobku z korytowania na skład Wykonawcy	m3	420,32		
8	ST5	Warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pod wymianę nawierzchni na przełomach i przy projektowanych krawężnikach	m2	580,0		
9	ST5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pod wymianę nawierzchni na przełomach i przy projektowanych krawężnikach	m2	580,0		
10	ST5	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm - pod zjazdy i stanowiska postojowe	m2	470,8		
11	ST6	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - po frezowaniu	m2	3 859,0		
12	ST6	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	3 859,0		
13	ST7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 859,0		
14	ST7	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2		

15	ST7	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3			
16	ST6	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	3 859,0			
17	ST8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	3 859,0			
18	ST8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 6 cm - nawierzchnia na zjazdach	m2	212,0			
19	ST5	Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu śr. 8 cm	m2	1 400,0			
3		Roboty brukarskie					
20	ST4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV z wywozem urobku	m	542,0			
21	ST9	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m3	31,66			
22	ST9	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	499,0			
23	ST9	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	43,0			
24	ST10	Nawierzchnia z kostki granitowej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej	m2	36,0			
25	ST11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cem.-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	180,0			
4		Odwodnienie drogowe					
26	ST12	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE SN8 o śr. 50 cm z rozbiórką istn. przepustów i wykonaniem zasypki z kruszywa łamanego	m	12,0			
27	ST12	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm murowane z kostki granitowej	ścian k.	4			
28	ST13	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, kratka żeliwna D400 na zawiasach (montaż studzienki wraz z robotami ziemnymi)	szt.	5			
29	ST13	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 160 mm z robotami ziemnymi	m	32,0			
30	ST13	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 250 mm z robotami ziemnymi	m	52,0			
31	ST13	Studnia rewizyjna śr. 800 mm o głębokości 1,5 m z włączem D400 z robotami ziemnymi	stud.	2			
				Kosztorys netto			
				VAT 23%			
				Kosztorys brutto			