

PRZEDMIAR ROBÓT 011-24-011

Budowa: Słowiańska 53, Hercena 1, Sikorskiego 12, Robocza 17, Folwarczna 29,30,31,34,35,38, Drewlańska 10, Milczańska 54, Konfederacka 4 w Poznaniu

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne

Rodzaj robót: Naprawa izolacji balkonów/tarasów/loggii; remont elewacji

Lokalizacja: Poznań, ul.:Słowiańska 53B, Hercena 1B, Sikorskiego 12AB, Robocza 17C, Folwarczna 29C, 30A, 31B, 31C, 34, 35, 38C, Drewlańska 10, Milczańska 54AB, Konfederacka 4

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 011-24-011

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Remont elewacji budynku przy ul. Słowiańskiej 53B w Poznaniu				
1	1	KNR 401-07-01-02-00	Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i żywicznego [elewacja] - przyjęto 5% powierzchni	m ²	95,062
1	2	913-01-01-01-00	Oczyszczenie podłoża pod docieplenie poprzez zmycie myjką ciśnieniową	m ²	1901,242
1	3	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem gruntującym z zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych folią ochronną	m ²	1901,242
1	4	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach balkonów	m ²	95,062
1	5	KNR 202-09-28-01-50	Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na ścianach i powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku żywicznego typu MARMOLIT 1050/M062 o uziarnieniu 1,5mm wraz z wypełnieniem pionowych i poziomych dylatacji pianką poliuretanową.	m ²	96,062
1	6	KNR 202-25-27-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt	m ²	96,062
1	7	KNR 202-26-30-06-00	Malowanie (2-krotnie) elewacji farbą akrylową w czterech kolorach (jasny żółty-WEBER SDP 35, bursztynowy-WEBER SDP 36, jasny zielony-WEBER SDP 38, ciemny zielony-WEBER SDP 37) wraz z odmalowaniem balustrad balkonowych (kolor czerwony-RAL 3016) farbą olejną.	m ²	1901,242
1	8	KNR 202-16-04-03-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m z montażem siatek ochronnych oraz w miejscach przejść komunikacyjnych z montażem daszków ochronnych, montaż i demontaż uziemienia rusztowania	m ²	1901,242
2	Poznań, ul. Słowiańska 53B [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji balkonów z wyłączeniem mieszkań nr 25, 26 i 27]				
2	9	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	86,550
2	10	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokołków płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	8,174
2	11	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	5,193
2	12	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m ²	38,338
2	13	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokołka wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m ²	8,174
2	14	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	99,410
2	15	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	99,410
2	16	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy	m ²	99,410
2	17	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	92,780
2	18	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	81,740
2	19	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m ²	99,410

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	20	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m ²	38,338
2	21	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]	metr	101,180
2	22	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m ²	86,550
2	23	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	8,174
2	24	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	8,174
2	25	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m ²	8,174
2	26	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m ²	8,174
2	27	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	8,174
2	28	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	8,174
2	29	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	94,724
2	30	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	86,550
2	31	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	81,740
2	32	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwyty balkonowych	m ²	91,564
2	33	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyty w kolorze	m ²	91,564
2	34	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	8,520
2	35	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	8,520
2	36	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	398,820
3	Poznań, ul. Hercena 1B/25 i 33 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 3 i 4 piętro w jednym pionie				
3	37	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	8,990
3	38	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	0,890
3	39	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	0,539
3	40	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m ²	3,770
3	41	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m ²	0,890
3	42	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	9,880
3	43	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	9,880
3	44	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy	m ²	9,880
3	45	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	9,880
3	46	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	8,900
3	47	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniyny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m ²	9,880
3	48	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m ²	3,770
3	49	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; Elastosschlamme 2K]	metr	8,900
3	50	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m ²	8,990
3	51	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	0,890
3	52	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	0,890
3	53	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m ²	0,890

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	54	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m ²	0,890
3	55	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m ²	0,890
3	56	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	0,890
3	57	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	9,880
3	58	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	8,990
3	59	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	8,900
3	60	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szcietkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwyty balkonowych	m ²	10,340
3	61	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyty w kolorze	m ²	10,340
3	62	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,890
3	63	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	0,890
3	64	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	45,000
3	65	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przysięciennych wys do 15 m	m ²	45,000
4	Remont elewacji budynku przy ul. Sikorskiego 12AB w Poznaniu				
4	66	KNR 401-07-01-02-00	Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i żywicznego [elewacja] - przyjęto 5% powierzchni	m ²	154,514
4	67	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie, zmycie (myjką ciśnieniową) i gruntowanie 1-krotne preparatem gruntującym z zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych folią ochronną	m ²	3090,281
4	68	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach balkonów	m ²	154,514
4	69	KNR 202-09-28-01-50	Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na ścianach i powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku żywicznego typu MARMOLIT 1050/M062 o uziarnieniu 1,5mm. [w powierzchni ujęto odświeżenie tynku żywicznego parteru bud. przy ul. Murawa 35]	m ²	154,514
4	70	KNR 202-25-27-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt	m ²	154,514
4	71	KNR 202-26-30-06-00	Malowanie (2-krotne) elewacji farbą silikonową w czterech kolorach (biały; beżowy - ISPO 230/24-78; jasny brąz - ISPO 250/32-43; ciemny brąz - ISPO 250/31-27) wraz z odmalowaniem balustrad balkonowych i zewnętrznych (kolor niebieski RAL 7047) farbą olejną.	m ²	3090,281
4	72	KNR 202-16-04-03-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m z montażem siatek ochronnych oraz w miejscach przejść komunikacyjnych z montażem daszków ochronnych, montaż i demontaż uziemienia rusztowania	m ²	3090,281
5	Poznań, ul. Sikorskiego 12AB, Roboczej 17C [Naprawa okładzin, czół/lic, opierzeń balkonów] w Poznaniu				
5	73	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju [S12A: 13,14,22,24,25,30,42,43,45,47,51; S12B: 63; R17C: 144,179]	m ²	59,678
5	74	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	6,568
5	75	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu nr S12A/22	m ²	1,690
5	76	KNR 401-02-12-01-00	Analogia - Brzegowa rozbiórka luźnych fragmentów czół balkonów [wszystkie balkony]	m ³	0,172
5	77	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika	m ²	6,568
5	78	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych	m ²	65,398
5	79	KNR 202-11-06-03-00	Analogia - Brzegowe uzupełnienie posadzi betonowej o grubości od 6 do 8 cm. Krotność = 8 [wszystkie balkony Sikorskiego 12AB]	m ²	5,720

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	80	KNR 202-11-02-01-00	Analogia - Warstwa spadkowa	m²	59,678
5	81	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia (taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; Elastossschlamme 2K lub równoważny)	metr	133,080
5	82	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia płyt i progów balkonów	m²	11,580
5	83	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m²	6,568
5	84	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m²	6,568
5	85	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m²	6,568
5	86	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek	m²	6,568
5	87	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m²	6,568
5	88	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m²	66,246
5	89	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układane na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m²	59,678
5	90	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	65,680
5	91	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu i odpadów poremontowych (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	1,782
5	92	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu i odpadów poremontowych (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m³	1,782
5	93	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m - dla lokalizacji Robocza 17C/144	m²	18,000
5	94	KNR 202-16-04-03-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m - dla lokalizacji Robocza 17C/179	m²	45,000
6	Poznań, ul. Folwarczna 31B/43 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 6 piętro				
6	95	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m²	8,392
6	96	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m²	0,490
6	97	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m³	0,671
6	98	KNR 202-06-07-01-00	Rozbiórka folii podposadzkowej	m²	8,392
6	99	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m²	2,420
6	100	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m²	1,215
6	101	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m²	9,607
6	102	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m²	9,607
6	103	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy	m²	9,607
6	104	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m²	8,392
6	105	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	5,800
6	106	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m²	9,607
6	107	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m²	2,420
6	108	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkujący Kiesol; Elastossschlamme 2K]	metr	13,200
6	109	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m²	8,392

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
6	110	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m²	8,392
6	111	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m²	1,215
6	112	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m²	1,215
6	113	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m²	11,862
6	114	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m²	11,862
6	115	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m²	11,862
6	116	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m²	11,862
6	117	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m²	8,882
6	118	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m²	8,392
6	119	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	4,900
6	120	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szcottek ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwyty balkonowych	m²	16,280
6	121	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyty w kolorze	m²	16,280
6	122	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	1,036
6	123	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m³	1,036
6	124	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m²	63,000
6	125	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m²	63,000
6	126	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m²	63,000
7	Poznań, ul. Folwarczna 38C/19 plus 21 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 2 balkonów] 1 i 2 piętro w jednym pionie				
7	127	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m²	5,184
7	128	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m²	1,054
7	129	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m³	0,415
7	130	KNR 202-06-07-01-00	Rozbiórka folii podposadzkowej	m²	5,184
7	131	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m²	1,850
7	132	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m²	2,108
7	133	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m²	7,292
7	134	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m²	7,292
7	135	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy	m²	7,292
7	136	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m²	5,184
7	137	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	10,540
7	138	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m²	7,292
7	139	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzewiowego	m²	1,850
7	140	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastossschlamme 2K]	metr	14,400
7	141	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m²	5,184
7	142	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m²	5,184
7	143	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m²	2,108

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
7	144	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	2,108
7	145	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m ²	27,575
7	146	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m ²	2,108
7	147	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m ²	27,576
7	148	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	27,576
7	149	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	6,238
7	150	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelestatyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	5,184
7	151	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	10,540
7	152	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szcztokow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwytów balkonowych	m ²	6,012
7	153	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwytów w kolorze	m ²	6,012
7	154	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,826
7	155	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	0,826
7	156	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	30,000
7	157	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	30,000
7	158	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m ²	30,000
8	Poznań, ul. Folwarczna 34/16 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji tarasu] 1 taras na 3 piętrze				
8	159	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	7,111
8	160	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	1,274
8	161	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	0,569
8	162	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie tarasów i progów tarasów	m ²	1,600
8	163	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m ²	3,185
8	164	KNR 202-06-09-03-05	Analogia bez materiału - Rozbiórka izolacji termicznej stropu tarasu z płyt styropianowych	m ²	7,111
8	165	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji tarasu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	10,746
8	166	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji tarasu z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	10,746
8	167	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej tarasu i murowanej ścian po demontażu papy	m ²	10,746
8	168	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	7,111
8	169	KNR 202-06-09-01-03	Izolacja termiczna tarasu - Ułożenie płyty poliizocyanuratu (PIR) Thermarof TR27 LPC/FM gr. 10cm na klej bitumiczny VEDATEX ADHESIV	m ²	7,111
8	170	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m ²	10,746
8	171	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie tarasu i progów drzwiowych	m ²	1,600
8	172	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamme 2K]	metr	15,840
8	173	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	7,111
8	174	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m ²	7,111
8	175	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	3,185

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
8	176	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	3,185
8	177	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i ponowych preparatami gruntującymi	m ²	3,185
8	178	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku balustrad murowanych i ścian	m ²	3,185
8	179	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m ²	18,238
8	180	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	18,238
8	181	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie powierzchni poziomej murowanej balustrady tarasu	m ²	1,775
8	182	KNR 202-26-09-06-50	Wyprofilowanie spadku poziomej powierzchni murowanej balustrady tarasu z wklejeniem siatki w zaprawę klejową	m ²	1,775
8	183	KNR 202-05-27-02-50	Ułożenie przez obróbkę termiczną papy zgrzewalnej modyfikowanej na poziomej powierzchni murowanej balustrady tarasu	m ²	1,775
8	184	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa tarasu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	8,385
8	185	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	7,111
8	186	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	12,740
8	187	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szcztokow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwyty tarasowych	m ²	2,714
8	188	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie farbą olejną balustrad i pochwyty w kolorze niebieskim	m ²	2,714
8	189	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej, poziomej powierzchni murowanej balustrady tarasu	m ²	2,825
8	190	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie rynien PCW stanowiących odwodnienie tarasu	metr	1,500
8	191	KNR 202-05-48-01-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - rynny	metr	1,500
8	192	KNR 202-05-48-03-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - leje spustowe skrajne	szt	1,000
8	193	KNR 202-05-48-05-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - denka rynnowe	szt	2,000
8	194	KNR 202-05-50-02-00	Rury spustowe okrągłe z PCW ø 80	metr	12,800
8	195	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	2,047
8	196	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	2,047
8	197	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	36,000
8	198	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	36,000
8	199	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m ²	36,000
9	Poznań, ul. Folwarczna 35/13 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji tarasu] 1 taras na 3 piętrze				
9	200	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	7,111
9	201	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	1,274
9	202	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	0,569
9	203	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie tarasów i progów tarasów	m ²	1,600
9	204	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m ²	3,185
9	205	KNR 202-06-09-03-05	Analogia bez materiału - Rozbiórka izolacji termicznej stropu tarasu z płyt styropianowych	m ²	7,111
9	206	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji tarasu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	10,746
9	207	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji tarasu z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	10,746
9	208	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej tarasu i murowanej ścian po demontażu papy	m ²	10,746
9	209	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	7,111

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
9	210	KNR 202-06-09-01-03	Izolacja termiczna tarasu - Ułożenie płyty poliizocyanuratu (PIR) Thermarof TR27 LPC/FM gr. 10cm na klej bitumiczny VEDATEX ADHESIV	m ²	7,111
9	211	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m ²	10,746
9	212	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie tarasu i progów drzwiowych	m ²	1,600
9	213	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamme 2K]	metr	15,840
9	214	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	7,111
9	215	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m ²	7,111
9	216	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	3,185
9	217	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	3,185
9	218	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m ²	3,185
9	219	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku balustrad murowanych i ścian	m ²	3,185
9	220	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m ²	18,238
9	221	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	18,238
9	222	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie powierzchni poziomej murowanej balustrady tarasu	m ²	1,775
9	223	KNR 202-26-09-06-50	Wyprofilowanie spadku poziomej powierzchni murowanej balustrady tarasu z wklejeniem siatki w zaprawę klejową	m ²	1,775
9	224	KNR 202-05-27-02-50	Ułożenie przez obróbkę termiczną papy zgrzewalnej modyfikowanej na poziomej powierzchni murowanej balustrady tarasu	m ²	1,775
9	225	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa tarasu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	8,385
9	226	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	7,111
9	227	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	12,740
9	228	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwytów tarasowych	m ²	2,714
9	229	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie farbą olejną balustrad i pochwytów w kolorze niebieskim	m ²	2,714
9	230	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej, poziomej powierzchni murowanej balustrady tarasu	m ²	2,825
9	231	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie rynien PCW stanowiących odwodnienie tarasu	metr	1,500
9	232	KNR 202-05-48-01-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - rynny	metr	1,500
9	233	KNR 202-05-48-03-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - leje spustowe skrajne	szt	1,000
9	234	KNR 202-05-48-05-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - denka rynnowe	szt	2,000
9	235	KNR 202-05-50-02-00	Rury spustowe okrągłe z PCW ø 80	metr	12,800
9	236	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	2,047
9	237	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	2,047
9	238	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	36,000
9	239	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	36,000
9	240	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m ²	36,000
10	Poznań, ul. Folwarczna 29C/57 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji tarasu] 1 taras na 4 piętrze				
10	241	WKNR W202-10-29-02-00	Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegrody szklonej z luksferów w ramie z konstrukcji z balchy stalowej powlekanej.	m ²	2,500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
10	242	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	9,432
10	243	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokołków płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	0,504
10	244	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	0,755
10	245	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie tarasów i progów tarasów	m ²	3,893
10	246	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokołka wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m ²	1,260
10	247	KNR 202-06-09-03-05	Analogia bez materiału - Rozbiórka izolacji termicznej stropu tarasu z płyt styropianowych	m ²	9,432
10	248	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji tarasu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	12,171
10	249	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji tarasu z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	12,171
10	250	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej tarasu i murowanej ścian po demontażu papy	m ²	12,171
10	251	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	9,432
10	252	KNR 202-06-09-01-03	Izolacja termiczna tarasu - Ułożenie płyty poliizocyanuratu (PIR) Thermaroom TR27 LPC/FM gr. 10cm na klej bitumiczny VEDATEX ADHESIV	m ²	9,432
10	253	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniiny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m ²	12,171
10	254	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie tarasu i progów drzwiowych	m ²	3,893
10	255	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamme 2K]	metr	29,090
10	256	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	9,432
10	257	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m ²	9,432
10	258	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	1,260
10	259	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	1,260
10	260	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m ²	1,260
10	261	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku balustrad murowanych i ścian	m ²	1,260
10	262	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	1,260
10	263	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	1,260
10	264	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa tarasu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	9,432
10	265	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	9,432
10	266	KNR 202-11-19-01-60	Cokołki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	5,040
10	267	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.c. balustrad i pochwyty tarasowych	m ²	7,755
10	268	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie farbą olejną balustrad i pochwyty w kolorze niebieskim	m ²	7,755
10	269	KNR 404-05-06-02-00	Rozebranie rynien dachowych z PCW nadających się do użytku	metr	7,250
10	270	KNR 202-05-47-01-00	Ponowny montaż rynien stanowiących odwodnienie tarasu (rynny z demontażu)	metr	7,250
10	271	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	2,141
10	272	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	2,141
10	273	KNR 202-16-04-03-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m	m ²	90,000
10	274	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	90,000
10	275	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przysięciennych wys do 15 m	m ²	90,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
11	Poznań, ul. Folwarczna 29C/58 plus 60 [Reprofilacja izoalacji i okładziny gresowej tarasu] 2 tarasy na V piętrze (w jednym pionie z tarasem m. nr 57)				
11	276	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	52,793
11	277	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	2,725
11	278	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m ²	2,725
11	279	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej tarasu po skuciu płytek	m ²	55,518
11	280	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m ²	52,793
11	281	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie tarasu	m ²	12,920
11	282	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamme 2K]	metr	68,050
11	283	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	2,725
11	284	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	2,725
11	285	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m ²	2,725
11	286	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku balustrad murowanych i ścian	m ²	2,725
11	287	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m ²	2,725
11	288	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	2,725
11	289	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa tarasu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	50,068
11	290	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	52,793
11	291	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	27,250
11	292	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczerbki ręczne stan B do 3 st.c. balustrad i pochwyty tarasowych	m ²	39,325
11	293	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie farbą olejną balustrad i pochwyty w kolorze niebieskim	m ²	39,325
11	294	KNR 401-05-35-05-00	Rozebranie rur spustowych z PCW nadających się do użytku	metr	4,400
11	295	KNR 202-05-50-02-00	Ponowny montaż rur spustowych z PCW (rury z demontażu)	metr	4,400
11	296	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,437
11	297	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	1,437
11	298	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	102,442
12	Poznań, ul. Folwarczna 30A/11 [ułożenie okładziny na posadze balkonu] 1 balkon na 3 piętrze				
12	299	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	4,252
12	300	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	8,286
12	301	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	30,000
13	Poznań, ul. Folwarczna 31C/53 [Reprofilacja izoalacji i okładziny gresowej balkonu z oczyszczeniem ekranów stalowych z rdzawych nalotów] 1 balkon na 3 piętrze				
13	302	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	4,973
13	303	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	0,451
13	304	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m ²	0,371

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
13	305	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej tarasu po skuciu płytek	m ²	5,424
13	306	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m ²	4,973
13	307	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamm 2K]	metr	6,430
13	308	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	0,371
13	309	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	0,371
13	310	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i ponowych preparatami gruntującymi	m ²	0,371
13	311	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku balustrad murowanych i ścian	m ²	0,371
13	312	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m ²	0,371
13	313	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	0,371
13	314	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa tarasu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	5,344
13	315	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	4,973
13	316	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	4,510
13	317	KNR 712-01-01-03-00	Analogia - Usunięcie rdzawych nalotów ze stalowych ekranów balustradowych na niższych kondygnacjach	m ²	5,905
13	318	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,153
13	319	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	0,153
14	Poznań, ul. Drewlańskiej 10/balkon nad mieszkaniem nr 27 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej balkonu/loggi] 1 piętro				
14	320	WKNR W202-10-29-02-00	Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegrody i ekranów balustrad loggi.	m ²	1,872
14	321	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	6,234
14	322	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	0,968
14	323	KNR 231-20-01-02-00	Cięcie szczelin w spoinie ścian z cegły głęb 6 cm	metr	12,280
14	324	KNR 401-03-48-05-00	Rozebranie ścianek (warstwowych) z cegieł na zaprawie	m ²	0,737
14	325	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika	m ²	1,091
14	326	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych	m ²	18,665
14	327	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m ²	6,234
14	328	KNR 202-06-39-01-00	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka, posadzka stopy przegrody oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K]	metr	11,280
14	329	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia	m ²	0,720
14	330	KNR 202-06-03-01-00	Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka oraz na styku stóp przegrody z posadzką [materiał Dichtspachtel]	m ²	2,256
14	331	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej gr. 15cm	m ²	0,614
14	332	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki i folii na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	0,614
14	333	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	18,665
14	334	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek	m ²	18,665
14	335	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m ²	18,665

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
14	336	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	18,665
14	337	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol	m ²	6,848
14	338	WKNR W202-06-02-01-00	Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Kiesol + Elastoschlame 2K	m ²	6,848
14	339	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	6,234
14	340	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	9,680
14	341	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,232
14	342	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	0,232
14	343	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	10,000
14	344	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m ²	10,000
15	Poznań, ul. DREWLAŃSKIEJ 10/balkon nad mieszkaniem nr 28 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej balkonu/loggi] 1 piętro				
15	345	WKNR W202-10-29-02-00	Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegrody i ekranów balustrad loggi.	m ²	1,872
15	346	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	6,234
15	347	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	0,968
15	348	KNR 231-20-01-02-00	Cięcie szczelin w spoinie ścian z cegły głęb 6 cm	metr	12,280
15	349	KNR 401-03-48-05-00	Rozebranie ścianek (warstwowych) z cegieł na zaprawie	m ²	0,737
15	350	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku, elewacji i izolacji termicznej z wełny mineralnej nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika	m ²	1,091
15	351	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych	m ²	18,665
15	352	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m ²	6,234
15	353	KNR 202-06-39-01-00	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka, posadzka stopy przegrody oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschlame 2K]	metr	11,280
15	354	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej opierzenia	m ²	0,720
15	355	KNR 202-06-03-01-00	Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka oraz na styku stóp przegrody z posadzką [materiał Dichtspachtel]	m ²	2,256
15	356	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji z wełny mineralnej gr. 15cm	m ²	0,614
15	357	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki i folii na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	0,614
15	358	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	18,665
15	359	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek	m ²	18,665
15	360	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	18,665
15	361	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	18,665
15	362	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol	m ²	6,848
15	363	WKNR W202-06-02-01-00	Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Kiesol + Elastoschlame 2K	m ²	6,848
15	364	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	6,234
15	365	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	9,680
15	366	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,232
15	367	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	0,232
15	368	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	10,000
15	369	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m ²	10,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
16	Poznań, ul. Milczańska 54A/7 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] 3 piętro				
16	370	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	2,442
16	371	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	0,220
16	372	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	0,147
16	373	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m ²	1,726
16	374	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m ²	0,436
16	375	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	2,987
16	376	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	2,987
16	377	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy	m ²	2,987
16	378	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	2,442
16	379	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	2,180
16	380	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzchnia krycia zbrojona osnową z włókniyny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m ²	2,987
16	381	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m ²	1,726
16	382	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastosschlamme 2K]	metr	2,200
16	383	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m ²	2,442
16	384	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	0,436
16	385	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	0,436
16	386	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m ²	3,842
16	387	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m ²	3,842
16	388	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m ²	3,842
16	389	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	3,842
16	390	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	2,662
16	391	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	2,442
16	392	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	2,200
16	393	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,268
16	394	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	0,268
16	395	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	30,000
16	396	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m ²	30,000
17	Poznań, ul. Milczańska 54B/2 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji 1 balkonu] parter				
17	397	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	2,442
17	398	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	0,220
17	399	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	0,147
17	400	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m ²	1,726
17	401	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m ²	0,436
17	402	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	2,987

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
17	403	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	2,987
17	404	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy	m ²	2,987
17	405	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	2,442
17	406	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	2,180
17	407	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m ²	2,987
17	408	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m ²	1,726
17	409	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastosschlamme 2K]	metr	2,200
17	410	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m ²	2,442
17	411	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	0,436
17	412	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	0,436
17	413	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m ²	3,842
17	414	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m ²	3,842
17	415	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	3,842
17	416	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	3,842
17	417	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	2,662
17	418	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	2,442
17	419	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki/progi wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	2,200
17	420	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,268
17	421	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	0,268
18	Poznań, ul. Konfederacka 4/17,18,19 [Naprawa okładziny i izolacji podpłytkowej loggi/balkonów] 4 piętro; plus likwidacja miejscowej korozji murewanej balustrady				
18	422	WKNR W202-10-29-02-00	Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegród balkonowych o konstrukcji aluminiowej wypełnionej płytami poliwęglanowymi.	m ²	6,318
18	423	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	32,780
18	424	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	2,782
18	425	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika	m ²	6,954
18	426	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych	m ²	34,040
18	427	KNR 202-11-06-03-00	Analogia - Uzupełnienie posadzki betonowej o grubości od 6 do 8 cm. Krotność = 8	m ²	3,026
18	428	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m ²	32,780
18	429	KNR 202-06-39-01-00	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K]	metr	60,830
18	430	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia progów balkonów	m ²	7,650
18	431	KNR 401-05-30-01-00	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów, okapów z blachy cynkowej - styk koryt odwodnieniowych z murewaną balustradą balkonową wraz z odpływami	m ²	1,261
18	432	KNR 202-06-03-01-00	Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka [materiał Dichtspachtel]	m ²	12,166
18	433	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	6,954
18	434	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	6,954

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
18	435	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	6,954
18	436	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek	m ²	6,954
18	437	KNR B002-02-07-04-00	Ręczne odkucie element zbrojenia stalowego murowanej balustrady balkonowej	szt	10,000
18	438	KNR B002-02-09-06-00	Wykonanie powłoki antykorozyjnej elementu zbrojenia stalowego murowanej balustrady balkonowej	szt	10,000
18	439	KNR B002-02-10-05-00	Wykonanie warstwy szepnej na powierzchniach konstrukcji żelbetowych pionowych zaprawą cementowo-polimerową	m ²	0,100
18	440	KNR B002-02-11-06-00	Wypełnienie ubytków wielkości 5mm na powierzchniach konstrukcji żelbetowych pionowych zaprawą cementowo-polimerową	m ²	0,100
18	441	KNR B002-02-14-03-00	Wypełnianie ubytków grubości 1mm szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS lub ASOCRET-P/FS na powierzchniach pionowych z betonów monolitycznych	m ²	0,100
18	442	KNR B002-02-14-05-00	Wypełnianie ubytków szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS lub ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1mm grubości warstwy. Krotność = 2	m ²	0,100
18	443	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym z likwidacją 1 miejsca z plamą korozji	m ²	88,773
18	444	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	88,773
18	445	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna balkonu (Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego - szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	36,952
18	446	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	32,780
18	447	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	25,215
18	448	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,546
18	449	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	1,546
18	450	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	37,500
18	451	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m ²	37,500