

PRZEDMIAR ROBÓT 011-24-012

Budowa: Rejtana 118-119
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót: Naprawa izolacji balkonów
Lokalizacja: Leszno, ul. Rejtana 118-119

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR 011-24-012

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Naprawa izolacji balkonów - dwa piony (trójkąt) balkonów, przyległe do siebie na narożniku klatek nr 118 i 119		
1	1	WKNR W202-10-29-02-00	Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegród balkonowych w konstrukcji stalowej wypełnionej płytami włóknowo-cementowymi i szkłem zbrojonym.	m ²	32,800
1	2	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	42,640
1	3	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokołków płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	2,200
1	4	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	2,558
1	5	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m ²	19,320
1	6	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokołka wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m ²	4,400
1	7	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	47,040
1	8	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonów z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	47,040
1	9	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy	m ²	47,040
1	10	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	42,640
1	11	KNR 202-06-32-01-00	Wykonanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	26,000
1	12	KNR 202-05-27-01-50	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia zbrojona osnową z włókniny poliestrowej modyfikowana polimerem SBS PYE PV250 S52)	m ²	47,040
1	13	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m ²	19,320
1	14	KNR 040-01-10-01-01	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband B200; preparat krzemionkowy Kiesol; Elastoschlamm 2K]	metr	26,000
1	15	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko z cokołkiem [docelowa grubość 6-8 cm]	m ²	42,640
1	16	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm [krotność x 4]	m ²	42,640
1	17	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	4,400
1	18	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	4,400
1	19	KNR 202-11-34-01-01	Grunтовanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi	m ²	61,160
1	20	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m ²	4,400
1	21	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzującym-gruntującym	m ²	108,200
1	22	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	108,200
1	23	932-03-08-01-00	Powłoka hydroizolacyjna podpłytkowa balkonów (Grunтовanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol plus Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Multi-Baudicht 2K lub równoważny)	m ²	42,640
1	24	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na klej wysokoelelastyczny z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	42,640

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	25	KNR	202-11-19-01-60 Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	22,000
1	26	KNR	712-01-01-03-00 Czyszczenie szczotkow ręczne stan B do 3 st.c. balustrad i przegród balkonowych	m ²	69,432
1	27	KNR	401-12-12-05-01 Dwukrotne malowanie balustrad i pochwyty w kolorze	m ²	69,432
1	28	KNR	401-01-08-09-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	4,200
1	29	KNR	401-01-08-10-00 Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	4,200
1	30	KNR	202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	90,000
1	31	KNR	202-16-22-01-10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	90,000
1	32	KNR	202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m ²	90,000