

RIZ.271.1.8.2024

### Odpowiedzi na pytania z dnia 05.04.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Dobrzyńka i Stega Mała w gminie Górowo Iławeckie”.

#### Pytania:

- 1) Proszę o przesłanie SST dla płyt drogowych typu JOMB oraz wskazanie dokładnych parametrów jakie mają spełniać płyty: klasa betonu, wymiary, zbrojone pojedynczo czy podwójnie itd.
- 2) Czy Zamawiający przewiduje wykonanie odwodnienia zbiornika wodnego w km 0+000 – 0+100 w celu obniżenia wysokiego zwierciadła wody które w chwili obecnej uniemożliwia prawidłowe wykonanie robót. A w przyszłości może spowodować przyspieszoną degradację nawierzchni drogi.
- 3) Czy Zamawiający przewidział w kosztorysie remont istniejącego przepustu w km 1+184,9. Czy przedmiotowy przepust nie jest ujęty w przetargu i nie podlega przebudowie ?
- 4) Zamawiający w dokumentacji projektowej przyjął konstrukcje drogi grubości 27cm posadowioną na istniejącej nawierzchni drogi gminnej.  
Analizując profil podłużny na znaczącym zakresie drogi różnica pomiędzy projektowaną niweletą a terenem istniejącym jest większa niż zaprojektowana grubość konstrukcji. Proszę o podanie informacji lub dodanie pozycji do przedmiaru w jakiej należy rozliczyć i z czego wykonać dodatkowy nasyp lub warstwę wyrównawczą pomiędzy istniejącym terenem a spodem projektowanej konstrukcji.

#### Odpowiedzi:

- 1) Zamawiający zamieszcza SST dla płyt drogowych typu JOMB. Płyty powinny spełniać następujące wymagania: wymiary 100x75x12cm, z betonu klasy B30 pojedynczo zbrojone.
- 2) Zamawiający nie przewiduje wykonanie odwodnienia zbiornika wodnego zlokalizowanego w km 0+000,00 – 0+100,00. Zbiornik zlokalizowany na działce nr 6/2 obręb Stega Mała nie jest własnością Gminy Górowo Iławeckie.
- 3) Zamawiający przewiduje rozbiórkę ścianek czołowych istniejącego przepustu w km 1+184,90, umocnienie ścian istniejącego przepustu płytami ażurowymi oraz montaż barier. Zamawiający zamieszcza zmieniony przedmiar.
- 4) Zamawiający informuję, iż nasypy należy wykonać wg przedmiaru robót, do nasypów wykorzystać materiał z korytowania poszerzeń, zjazdów, mijanek, skrzyżowań.

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Baran