

## Modernizacja Centrum Kultury Teatr - etap II

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Dostosowanie budynku Klubu Akcent do przepisów przeciwpożarowych - Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego</b>		
1	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	120,00
2	KNR 4-03 1001/04	Wykucie bruzd dla ułożenia rur RLHF	m	190,00
3	KNR 5-08 0101/03	Przygotowanie podłoża pod montaż montaż listew instalacyjnych	m	20,00
4	KNR 4-03 1003/02	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm	otworów	18,00
5	KNR 4-03 1003/11	Przebicie ścian o długości 1 1/2cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	34,00
6	KNR 5-08 0109/06	Układanie rur osłonowych RLHF w gotowych bruzdach	m	170,00
7	KNR 5-08 0207/04	Wciąganie przewodów kabelkowych do HDGszo 4x1,5 mm2 do rur instalacyjnych	m	190,00
8	KNR 5-08 0210/02	Przewody kabelkowe HDGszo 4x1,5mm2 układane pod tynkiem w bruzdach	m	120,00
9	KNR 5-08 0502/04	Przygotowanie podłoża pod montaż oświetlenia ewakuacyjnego - przykręcanych do podłoża	kpl	57,00
10	KNR 5-08 0514/02	Montaż opraw oświetleniowych natynkowych typu LUMI LUDA 1X1 TC1 VWD WH	szt	23,00
11	KNR 5-08 0514/02	Montaż opraw oświetleniowych natynkowych typu LUMI LUDA 1X3 TC1 VWD WH	szt	7,00
12	KNR 5-08 0514/02	Montaż opraw oświetleniowych natynkowych typu LUMI LUNA 1X1 TC1 VWD WH	szt	6,00
13	KNR 5-08 0514/02	Montaż opraw kierunkowych OP1 A 1,2 TC1	szt	15,00
14	KNR 5-08 0514/02	Montaż opraw kierunkowych OS1A 1,2 TC1	szt	2,00
15	KNR 5-08 0514/02	Montaż opraw typu OP3A 4x1 TC1 WDN - przed wejściem do budynku	szt	4,00
16	KNR 5-08 0401/08	Przygotowanie podłoża pod montaż skrzynek z wyłącznikiem i dla linii zasilających dla Klubu Akcent	kpl.	1,00
17	KNR 5-08 0401/08	j.w. lecz dla pomieszczeń UM z wył. Fk i nadprądowym - dla 2 linii zasilających	kpl.	1,00
18	KNR 5-08 0403/03	Montaż skrzynek na gotoym podłożu dla Klubu AKCENT	szt	1,00
19	KNR 5-08 0403/02	Montaż skrzynek j.w. lecz dla pom. UM	szt	1,00
20	KNR 5-08 0813/05	Podłączenie pod zaciski przewodów zasilających zawór i presostat	szt	2,00

Modernizacja Centrum Kultury Teatr - etap II

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 5-08 0813/05	Podłączenie pod zaciski przewodów Cn 2,5 mm2	szt	256,00
22	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego	pomiar	7,00
23	KNR 5-08 0813/05	Podłączenie pod zaciski przewodów Cn 2,5 mm2	szt	256,00
24	Kalkulacja indywidualn a	Pomiary natężenia oświetlenia wykonanej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego  1	kpl.	1,00
			razem kpl.	1,00