



Szczegóły zjazdu przez chodnik

A2	zjazd z betonu asfaltowego
4	w. ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
4	w. wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
20	w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/63
15	w. mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0MPa wg PN-EN 14227-1
	nasyp z gruntu niespoistego (sykpiego) kat.II
43	istn. podłoże G3

B1	zjazd z kostki brukowej
8	kostka bruk. betonowa w kol. grawitowym
4	podsyпка cement. piaszkowa 1:4
20	w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego łamanego naturalnego 0/63
15	w. mrozochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa; wg PN-EN 14227-1
	nasyp z gruntu niespoistego (sykpiego) kat.II
47	istn. podłoże G3






C	Krawężnik 15x30x100
3	proj. krawężnik betonowy gr.15cm
3	podsyпка cement. piaszkowa 1:4
15	ława z betonu C12/15 (B-15)
D1	OPRZEŻE 8x30x100
	proj. obrzeże betonowe gr.8cm
3	podsyпка cement. piaszkowa 1:4
15	ława z betonu C12/15 (B-15)



Szczegóły A1
skala 1:25

Szczegóły C
skala 1:25

Szczegóły B
skala 1:25



Inwestor: Gmina Trzebowo 36-001 Trzebowo 976		Wykonawca Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądalski Podszany 240g: 39-300 Mielec	
Przedsięwzięcie: Przebudowa drogi gminnej nr 108806 w km 0+011 – km 0+243 w miejscowości Stobienia część działki nr ewid. 1735, 1613 jednostka ewidencyjna 181613_2 Trzebowo, obręb 0005 Stobienia			
Projektant branża drogowa	mgr inż. Andrzej Grądalski Upr. do proj. bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewid. PDK/0090/P00D/07		podpis Andrzej Grądalski
Rysunek	Szczegół zjazdu		Data: Grudzień 2022
		Skala: 1:50	rys. nr 6