

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LIPICE -NOWA HUTA, STARA HUTA - MOKRE
ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA LIPICE - NOWA HUTA,
INWESTOR : Gmina Grodziec
ADRES INWESTORA : ul . Główna 17, 62-580 Grodziec
BRANŻA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 30.08.2021 r

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			ROBOTY DROGOWE			
1.1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	SST D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.801	km km	 0.80	
					RAZEM	0.80
1.2			ROBOTY ZIEMNE			
2 d.1. 2	KNR 2-01 0206-04	SST D- 01.02.01	Roboty ziemne wykon.mechanicznie z transp.urobku samochod.samo- wyładowniczymi na odległość do 10 km - koyto pod jezdnie i zjazdy Jezdnia 801*4.8*0.35 Zjazdy szt 36 216*0.35	m ³ m ³ m ³	 1345.68 75.60	
					RAZEM	1421.28
1.3			PODBUDOWA			
3 d.1. 3	KNR 2-31 0104-07 + KNR 2-31 0104-08	SST D- 04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w kory- cie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10cm jezdnia 801*4.8 zjazdy 36 szt 216.0	m ² m ² m ²	 3844.80 216.00	
					RAZEM	4060.80
4 d.1. 3	KNR 2-31 0114-05	SST D- 04.02.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 4060.80	m ² m ²	 4060.80	
					RAZEM	4060.80
5 d.1. 3	KNR 2-31 0114-07	SST D- 04.02.04	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,3mm- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm 4060.80	m ² m ²	 4060.80	
					RAZEM	4060.80
1.4			NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO			
6 d.1. 4	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	SST D- 08.02.02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 801*4.5+216	m ² m ²	 3820.50	
					RAZEM	3820.50
1.5			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
7 d.1. 5	KNR 2-31 0702-02	SST D- 07.01.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 3.0	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
8 d.1. 5	KNR 2-31 0703-01	SST D- 07.01.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 3.0	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
1.6			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
9 d.1. 6	KNR 2-31 0114-07	SST D- 04.02.04	Pobocze z kruszywa łamanego 0-31,3mm- warstwa o grubości po za- gęszczeniu 15cm 1600*0.5	m ² m ²	 800.00	
					RAZEM	800.00