

W KALKULACJI UWZGLĘDNIONO

1.POSADZKA

1.1. Roboty rozbiórkowe

- rozebranie istniejącego parkietu
- wywiezienie materiału z rozbiórki wraz z jego utylizacją

1.2. Wykonanie posadzki z paneli winylowych

- gruntowanie podłoża po zdemontowanym parkiecie
- wykonanie wylewki samopoziomującej pod posadzkę z paneli
- wykonanie podkładu pod panele winylowe
- wykonanie posadzki z paneli winylowych wraz z montażem listwy cokołowej z MDF
- dostarczenie i montaż stopni drewnianych na scenę

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Posadzka			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
d.1.1	1 KNNR 3 0801-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów - deszczułki nie do odzysku <sala główna>9,60*19,27 <scena>5,08*(9,60+3,40)	m ² m ² m ²	 184,992 66,040	
				RAZEM	251,032
d.1.1	2 KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km - wraz z utylizacją poz.1*0,03	m ³ m ³	 7,531	
				RAZEM	7,531
1.2		Wykonanie posadzki z paneli winylowych			
d.1.2	3 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome <sala główna>9,60*19,27 <scena>5,08*(9,60+3,40)	m ² m ² m ²	 184,992 66,040	
				RAZEM	251,032
d.1.2	4 NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.3	m ² m ²	 251,032	
				RAZEM	251,032
d.1.2	5 KNR 2-02 0607-01 analogia	Wykonanie podkładu pod panele winylowe poz.3	m ² m ²	 251,032	
				RAZEM	251,032
d.1.2	6 NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych z atestem do budynków użyteczności publicznej o podwyższonej klasie ścieralności wraz z listwami cokołowymi z mdf poz.3	m ² m ²	 251,032	
				RAZEM	251,032
d.1.2	7 kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż stopni drewnianych - 4 krotnie lakierowanych na scenę 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000