

Znak sprawy: ZP.271.11.2024

### **Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania pn.: **„Rewitalizacja cmentarza przy ul. 1-Maja w Boguszowie-Gorcach”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. Poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania.

#### **Pytanie 1**

Proszę o podanie preferencji użytkownika co do szczegółów elementów wyposażenia wraz z podaniem parametrów oraz przykładowymi rozwiązaniami.

1. Tynki, sufity i roboty wewnętrzne

- wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego (4 x kinkiet ścienny LED, 1 x lampa wisząca w sali głównej LED, 1 x oprawa na zapleczu LED, 1 x oprawa w pomieszczeniu gospodarczym LED) – proszę o podanie materiału, szczegółów
- wymiana instalacji oświetlenia zewnętrznego (1 x oprawa na elewacji frontowej) proszę o podanie materiału, szczegółów

2. Stolarka okienna i drzwiowa - proszę o podanie współczynnika przenikania ciepła

- zamontować stolarkę okienną zespoloną z zastosowaniem okien drewnianych, dwuskrzydłowych z ruchomym słupkiem, rozwierno-uchylnych z zachowaniem istniejącego podziału w kolorze szarym RAL 7037 wraz z okuciami, g) drzwi wewnętrzne, systemowe, gładkie w kolorze szarym RAL 7037 wraz z okuciami i ościeżnicą,
- h) drzwi zewnętrzne w elewacji tylnej, systemowe, gładkie, antywłamaniowe w kolorze szarym RAL 7037 wraz z okuciami i ościeżnicą, zamykane na klucz,
- drzwi zewnętrzne, wejściowe, antywłamaniowe, drewniane, płycinowe, dwuskrzydłowe w kolorze szarym RAL 7037 wraz z okuciami i ościeżnicą, zamykane na klucz, zgodnie z załącznikiem graficznym - brak załącznika

3. Wyposażenie - proszę o podanie wymiarów, materiału, szczegółów

- głośnik przenośny, bezprzewodowy z mikrofonem przenośnym, bezprzewodowym, wraz ze stojakiem zintegrowane w systemie Bluetooth, min. IP67, min. 200 W
- kotara welurowa, szara RAL 7037, dostosowana do otworu w ścianie wewnętrznej na karniszu,
- w pomieszczeniu gospodarczym wykonać półki lub wstawić regał zgodnie z wytycznymi użytkownika,
- należy wykonać nowy katafalk i ołtarz z czarnego granitu o parametrach jak dla istniejących w obiekcie,
- dostawa i montaż szafy zamykanej na zapleczu, wieszaka na ubrania oraz półek – zgodnie z wytycznymi użytkownika,

- dostawa i montaż na ścianach wieszaków na kwiaty
- po dwóch stronach na całej długości ścian (ok. 1 m od schodków) ustawić ławki drewniane z oparciem, szare w kolorze RAL 7037, szer. min. 45 cm.

### **Odpowiedź**

1. Należy zastosować oświetlenie ledowe (4 x oprawy ściennie LED o mocy min. 18W, 1x lampa wisząca LED w sali głównej o mocy min. 25 W, 1 x oprawa LED w pom. gosp. o mocy min. 5 W, lampa LED przed wejściem o mocy min. 18 W). Rodzaj zastosowanych opraw do uzgodnienia z Zamawiającym i/lub Użytkownikiem na etapie wykonawczym.

2. Zamawiający nie precyzuje wymagań dot. współczynnika przenikania ciepła stolarki okiennej i drzwiowej, co jest zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2012 r. (współczynnik przenikania ciepła dla okien i drzwi zewnętrznych w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń nieogrzewanych – bez wymagań).

Załącznik graficzny (rysunek nr 2) wskazuje wymiary stolarki drzwiowej zewnętrznej.

3. Parametry dot. wyposażenia:

- głośnik przenośny, bezprzewodowy z mikrofonem przenośnym, bezprzewodowym, wraz ze stojakiem zintegrowane w systemie Bluetooth, min. IP67, min. 200 W,
- kotara welurowa, szara RAL 7037, dostosowana do otworu w ścianie wewnętrznej na kar-niszu, szer. ok. 2,90 m, wys. ok. 2,70 m,
- w pomieszczeniu gospodarczym wykonać półki lub wstawić regał o szer. 1,10 m, głęb. min. 0,3 m, wys. min. 2,0 m (w przypadku regału),
- nowy katafalk wykonać z czarnego granitu o wymiarach:
  - płyta górna: dł. 2,10 m, szer. 0,75 m, gr. 0,075 m,
  - nogi/podpory (2 szt.): dł./wys. 0,60 m, szer. 0,60 m, gr. 0,10 m.

Poniżej zdj. istniejącego katafalku:



- nowy ołtarz wykonać z czarnego granitu o wymiarach:
  - płyta górna: dł. 1,20 m, szer. 0,65 m, gr. 0,04 m,
  - nogi/podpory (2 szt.): dł./wys. 0,90 m, szer. 0,39 m, gr. 0,06 m.

Poniżej zdj. istniejącego ołtarza:



- szafa dwudzielna o szer. min. 0,90 m, gł. 0,45 m, wys. min. 2,00 m, wieszak na ubrania,
- 8 x wieszaki ściennie na kwiaty,
- po dwóch stronach na całej długości ścian (ok. 1 m od schodków) ustawić ławki drewniane z oparciem, szare w kolorze RAL 7037, szer. min. 45 cm, długość ściana lewa od wejścia: ok. 6,38 m, długość ściana prawa od wejścia: ok. 4,74 m,

Wszystkie elementy wymagają akceptacji Zamawiającego i/lub Użytkownika na etapie wykonawczym.

### **Pytanie 3**

Proszę o podanie współczynnika lambda dla okien i drzwi.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie precyzuje wymagań dot. współczynnika przewodzenia ciepła lambda stolarki okiennej i drzwiowej.

Burmistrz Miasta Boguszowa – Gorc

Daniel Lubiński