
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0	Instalowanie kotłów
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pieca na paliwo stałe na potrzeby centralnego ogrzewania zgodnie z Uchwałą antysmogową Województwa Śląskiego wraz z remontem kotłowni w budynku przy ul. Partyzantów 47 w Koniecpolu

ADRES INWESTYCJI: ul. Partyzantów 47, 42-230 Koniecpol

NAZWA INWESTORA: Województwo Śląskie, Śląski Zarząd Nieruchomości

ADRES INWESTORA: ul. Grabowa 1A 40-172 Katowice

BRANŻE: Sanitarna

DATA OPRACOWANIA: 12.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

12.07.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	KNR-W 4-02 0401-02 analogia	Demontaż istniejącego kotła c.o. o mocy 12kW	kpl.	
		1	kpl.	
				1,000
2	KNR 4-02 0144-01	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3 - zasobnik c.w.u.	szt.	
		1	szt.	
				1,000
3	kalk. własna	Wyniesienie kotła i wystawienie na zewnątrz do transportu	kpl.	
		1	kpl.	
				1,000
4	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km	t	
		0,4	t	
				0,400
5	KNR-W 2-15 0503-06 analogia	Dostawa i montaż nowego kotła 5-generacji zgazowującego drewno wraz z buforem ciepła i automatyką, sterownikiem odpowiadającym za kontrolę pracy kotła oraz wentylatorem wyciągowym. Kocioł o przybliżonej mocy 22kW (należy wykonać obliczenia zapotrzebowania na ciepło w celu potwierdzenia mocy)	szt.	
		1	szt.	
				1,000
6	KNR 2-15 0121-03 kalk. własna	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3 - zasobnik c.w.u. 120l	kpl.	
		1	kpl.	
				1,000
7	KNNR 4 0511-08	Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 1,0 MPa o pojemności całkowitej do 80 dm3	szt.	
		1	szt.	
				1,000
8	KNNR 4 0524-02	Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 20 mm	szt.	
		1	szt.	
				1,000
9	KNR-W 4-02 0407-04 analogia	Dopasowanie połączeń instalacji z nowym kotłem	kpl.	
		1	kpl.	
				1,000
10	KNR 2-15 0403-03	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m	
		8	m	
				8,000
11	KNR 0-34 0101-15	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm (P)	m	
		8	m	
				8,000
12	KNR 0-35 0208-01 analogia	Pompa obiegowa 25-40	szt.	
		1	szt.	
				1,000
13	KNR 0-35 0208-01 analogia	Pompa obiegowa 25-60	szt.	
		1	szt.	
				1,000
14	KNR 2-15 0408-03	Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nom. 25 mm	szt.	
		2	szt.	
				2,000
15	KNNR 4 0130-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	
		6	szt.	
				6,000
16	KNNR 4 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	
		4	szt.	
				4,000
17	KNNR 4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		6	szt.	
				6,000
18	KNR 0-35 0216-02	Różnicowe regulatory ciśnienia; śr. nom. 25 mm	szt.	
		1	szt.	
				1,000
19	kalk. własna	Doprowadzenie instalacji elektrycznej zasilającej kotłownię	kpl.	
		1	kpl.	
				1,000
20	KNR 4-01 0333-16	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej - dla komin i wentylacji	szt.	
		2	szt.	
				2,000
21	kalk. własna	Wykonanie komin izolowanego ze stali żaroodpornej prowadzonego po ścianie zewnętrznej - komin niezwiązany z gruntem	kpl.	
		1	kpl.	
				1,000
22	kalk. własna	Wykonanie wentylacji poprowadzonej z obecnej kotłowni do nowej lokalizacji	kpl.	
		1	kpl.	
				1,000