

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU SANATORYJNEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM REHABILITACYJNEGO  
IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE  
ADRES INWESTYCJI : UL. SANATORYJNA 1, 22-440 KRASNOSBRÓD, DZIAŁKA NR EW. 1228,  
OBRĘB KRASNOBRÓD  
INWESTOR : SAMÓDZIELNE PUBLICZNE SANATORIUM REHABILITACYJNE  
IM. JANUSZA KORCZAKA W KRASNOBRODZIE  
ADRES INWESTORA : UL. SANATORYJNA 1, 22-440 KRASNOSBRÓD  
BRANŻA : BUDOWLANA  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : kosztorysant Katarzyna Giermańska  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE</b>			
<b>1.1</b>		<b>droga p.poż.</b>			
d.1.1	1 KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m <sup>2</sup>		
		603,55<wg PT>	m <sup>2</sup>	603,550	
				RAZEM	603,550
d.1.1	2 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	603,550	
				RAZEM	603,550
d.1.1	3 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	603,550	
				RAZEM	603,550
d.1.1	4 KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	603,550	
				RAZEM	603,550
d.1.1	5 KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	603,550	
				RAZEM	603,550
d.1.1	6 KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV (ObwódKołaR(11)/4*2+ObwódKołaR(11)/4) 142,5*2 4+4*2	m		
			m	51,810	
			m	285,000	
			m	12,000	
				RAZEM	348,810
d.1.1	7 KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.6*(0,35*0,15+0,15*0,2)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	28,777	
				RAZEM	28,777
d.1.1	8 KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej poz.6	m		
			m	348,810	
				RAZEM	348,810