

Tabela robót ziemnych										
DP2489P ścieżka początek									Tabela 2.1	
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIA		OBJĘTOŚCI			ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR OBJ.		SUMA	
	WYKOP	NASYP	ODL.	WYKOP	NASYP		WYKOP	NASYP	+	-
km	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0+000,00	3,80	0,00							0,00	0,00
			12,74	28,67	2,55	2,55	26,12	0,00		
0+012,74	0,70	0,40							26,12	
			12,26	8,58	5,52	5,52	3,07	0,00		
0+025,00	0,70	0,50							29,18	
			8,00	12,40	2,00	2,00	10,40	0,00		
0+033,00	2,40	0,00							39,58	
			17,00	29,75	2,55	2,55	27,20	0,00		
0+050,00	1,10	0,30							66,78	
			25,00	26,25	8,75	8,75	17,50	0,00		
0+075,00	1,00	0,40							84,28	
			25,00	37,50	6,25	6,25	31,25	0,00		
0+100,00	2,00	0,10							115,53	
			25,00	62,50	2,50	2,50	60,00	0,00		
0+125,00	3,00	0,10							175,53	
			25,00	68,75	2,50	2,50	66,25	0,00		
0+150,00	2,50	0,10							241,78	
			25,00	52,50	3,75	3,75	48,75	0,00		
0+175,00	1,70	0,20							290,53	
			25,00	52,50	5,00	5,00	47,50	0,00		
0+200,00	2,50	0,20							338,03	
			15,41	46,23	2,31	2,31	43,92	0,00		
0+215,41	3,50	0,10							381,95	
			9,59	31,17	1,92	1,92	29,25	0,00		
0+225,00	3,00	0,30							411,20	
			7,66	22,21	2,68	2,68	19,53	0,00		
0+232,66	2,80	0,40							430,73	
			17,34	52,02	8,67	8,67	43,35	0,00		
0+250,00	3,20	0,60							474,08	
			18,71	58,94	9,35	9,35	49,58	0,00		
0+268,71	3,10	0,40							523,66	
			5,29	21,16	2,38	2,38	18,78	0,00		
0+274,00	4,90	0,50							542,44	
			26,00	101,40	14,30	14,30	87,10	0,00		
0+300,00	2,90	0,60							629,54	
			3,00	8,70	1,80	1,80	6,90	0,00		
0+303,00	2,90	0,60							636,44	
			SUMA	721,23	84,78	84,78	636,44	0,00		

KM	WYK	NAS
0	3,80	0,00
12,74	0,70	0,40
25	0,70	0,50
33	2,40	0,00
50	1,10	0,30
75	1,00	0,40
100	2,00	0,10
125	3,00	0,10
150	2,50	0,10
175	1,70	0,20
200	2,50	0,20
215,41	3,50	0,10
225	3,00	0,30
232,66	2,80	0,40
250	3,20	0,60
268,71	3,10	0,40
274	4,90	0,50
300	2,90	0,60
303	2,90	0,60

		WYKOP	NASYP
+10%	SUMA	793,35	93,26