

Tabela robót ziemnych										
DP2489P								Tabela 2.1		
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIA		OBJĘTOŚCI			ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR OBJ.		SUMA	
	WYKOP	NASYP	ODL.,	WYKOP	NASYP		WYKOP	NASYP	+	-
km	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
1+878,50	2,80	5,90							0,00	0,00
1+886,00	3,10	7,80	7,50	22,13	51,38	22,13	0,00	-29,25		-29,25
1+900,00	5,90	3,50	14,00	63,00	79,10	63,00	0,00	-16,10		-45,35
1+923,00	9,40	3,90	23,00	175,95	85,10	85,10	90,85	0,00	45,50	
1+932,00	10,20	1,40	9,00	88,20	23,85	23,85	64,35	0,00	109,85	
1+945,00	1,60	2,20	13,00	76,70	23,40	23,40	53,30	0,00	163,15	
1+955,00	10,20	4,20	10,00	59,00	32,00	32,00	27,00	0,00	190,15	
1+975,00	4,50	12,50	20,00	147,00	167,00	147,00	0,00	-20,00		170,15
1+983,80	3,80	12,50	8,80	36,52	110,00	36,52	0,00	-73,48		96,67
2+000,00	1,50	12,90	16,20	42,93	205,74	42,93	0,00	-162,81		-66,14
2+022,00	0,00	22,60	22,00	16,50	390,50	16,50	0,00	-374,00		-440,14
2+030,00	0,00	22,60	8,00	0,00	180,80	0,00	0,00	-180,80		-620,94
RONDO				0,00	917,50	0,00	0,00	-917,50		-1538,44
2+070,00	11,80	6,50	10,00	118,00	65,00	65,00	53,00	0,00		-1538,44
2+080,00	11,80	6,50	18,61	130,27	92,12	92,12	38,15	0,00	-1485,44	
2+098,61	2,20	3,40	24,50	40,43	58,80	40,43	0,00	-18,38	-1447,29	
2+123,11	1,10	1,40	SUMA	1016,62	2482,28	689,97	326,65	-1792,32		-1465,66

KM	WYK	NAS
1878,5	2,80	5,90
1886	3,10	7,80
1900	5,90	3,50
1923	9,40	3,90
1932	10,20	1,40
1945	1,60	2,20
1955	10,20	4,20
1975	4,50	12,50
1983,8	3,80	12,50
2000	1,50	12,90
2022	0,00	22,60
2030	0,00	22,60
RONDO		
2070	11,80	6,50
2080	11,80	6,50
2098,61	2,20	3,40
2123,11	1,10	1,40

		WYKOP	NASYP
+10%	SUMA	1118,28	2730,51