



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W GRUDZIĄDZ**

Grudziądz, 17 października 2024 r.

PT.2370.4.2024.2

**INFORMACJA O TREŚCI PYTANIA WYKONAWCY ORAZ O UDZIELONYM
WYJAŚNIENIU**

Dot. „Budowa JRG nr 1 wraz z obiektem Komendy Miejskiej PSP w Grudziądzu – budowa kompleksu sportowego z klatką treningową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” – nr postępowania PT.2370.4.2024)

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1121 ze zm.), Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy następujące pytania dotyczące treści Nr postępowania – PT.2370.4.2022 na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w poniższy sposób:

Treść pytania:

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego i mało precyzyjnym określeniem wymagań odnośnie trawy syntetycznej w dokumentacji projektowej prosimy o informację czy Zamawiający zaakceptuje nawierzchnię światowego producenta (jednego z ośmiu preferowanych przez FIFA) o poniższych parametrach i dokumentach:

o Rodzaj włókna: 100 % Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum dwa różne rodzaje włókien: monofilowe proste oraz monofilowe teksturowane,
o Podkład: lateksowy

o Wysokość włókna ponad podkładem: 30-35 mm,

o Ciężar włókna: min. 2 800 g/m²,

o Waga całkowita: min. 4 000 g/m²,

o Ilość pęczków: min. 23 400 szt./m²,

o Ilość włókien: min. 656 000 włókien/m²

o Dtex: min. 16 600

o Wyrywność pęczka po starzeniu: 55N

o Wytrzymałość łączenia klejonego 120N

o Linie białe wklejane w nawierzchnie

o Przepuszczalność wody przez nawierzchnię 4000mm/h

o Przepuszczalność wody przez kompletny system 1600mm/h

o Shockpad: mata prefabrykowana o grubości min. 10mm

Dokumenty potwierdzające najwyższą jakość oferowanej nawierzchni:

a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, shock pad) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność systemu z normą EN 15330-1:2013.

b) Certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer).

c) Karta techniczna oferowanego modelu trawy potwierdzoną przez jej producenta.

- d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy syntetycznej.
- e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- f) Raport z badań z reakcji na ogień wykonana wg. normy EN 13501-1:2018 potwierdzająca zakres reakcji na ogień w klasie minimum Cfl-s1.
- g) dokument wydany przez akredytowane laboratorium/instytut potwierdzający, że oferowana sztuczna trawa nadaje się w 100% do recyklingu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nawierzchnię boiska do piłki nożnej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Grudziądzu
st. bryg. Robert Gutowski

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Informacja zamieszczona na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/straz_grudziadz w dniu 17 października 2024 r.