

Przedmiar do kosztorysu przyłącza wodociągowego w Jemielnica – straż pożarna

Sieć wodociągowa – woda pitna

1. Wykonanie wykopu w gruncie kat III	-	18m ³
2. Wykonanie podsypki gr10cm	-	1m ³
3. Wykonanie obsypki gr 30cm	-	3m ³
4. Zasypanie wykopu	-	14m ³
5. Montaż trójnika kołnierzewego Ø 200x200x80mm (Hawle)-		1szt
6. Montaż łączników kołnierzowych Ø 200mm (Hawle)	-	2szt
7. Ułożenie rurociągu z rur PEHD RC Ø90mm	-	102m
8. Montaż zasuwy Ø80mm (Hawle)	-	2szt
9. Montaż hydrantu Ø80mm (Hawle)	-	1szt
10. Montaż obudowy do zasuwy Ø80mm (teleskopowa Hawle)-		2szt
11. Montaż skrzynki do zasuwy Ø80mm	-	2szt
12. Montaż redukcji PE 90/50mm	-	1szt
13. Montaż zasuwy Ø80mm (Hawle)	-	1szt
14. Montaż obudowy do zasuwy Ø50mm (teleskopowa Hawle)-		1szt
15. Montaż obudowy do zasuwy Ø40mm (teleskopowa Hawle)-		1szt
16. Przyłączenie istniejącego przyłącz Ø50mm	-	1kpl
17. Przyłączenie istniejącego przyłącz Ø40mm	-	1kpl
18. Obrukowanie skrzynki o wymiarach 0,5x0,5x0,05m	-	3szt
19. Płukanie rurociągu	-	102m
20. Próba szczelności	-	1szt
21. Wykonanie badania wody (fizykochemiczne i bakteriologia)-		1kpl
22. Obsługa geodezyjna	-	1kpl

Piotr Przygoda

upr. bud. nr 150/92/OP
o specj. instalacji inżynierskiej
§ 13 ust. 1 pkt 4 lit. b