

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):

**Inwestycja**                      Zmiana kostki brukowej z utwardzeniem, odwodnieniem oraz oświetleniem

Adres:

Kody CPV:

**Inwestor:**                      Gmina Włoszakowice  
ul.Krupińskiego 29  
64-140 Włoszakowice

**Wykonawca:**

Sporządził:

Sprawdził:

Data opracowania:              08.2022

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	5	Kostka brukowa			
1.1	6	Roboty rozbiórkowe			
1.1.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 266,03	m2 m2	266,030	266,030
1.2	32	Wykonanie podbudowy i układanie kostki brukowej			
1.2.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 225,01	m3 m3	225,010	225,010
1.2.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 806,523	m2 m2	806,523	806,523
1.2.3		Podbudowa z kruszywa grakcja 0-31.5 192	m3 m3	192,000	192,000
1.2.4		Płytki gresowe - schody Klub Dziura 10*1	m2 m2	10,000	10,000
1.2.5	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 218,09	m m	218,090	218,090
1.2.6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 96,12	m m	96,120	96,120
1.2.7	KNR 2-31 0109-0200	Podsypka cemenowo-piaskowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 32,41	m2 m2	32,410	32,410
1.2.8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 810,20	m2 m2	810,200	810,200
1.2.9	KNR-O 9-11 0101-0200	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym 1773,2	m2 m2	1 773,200	1 773,200
1.2.10		Remont schodów wejściowych z kostki brukowej do sali wiejskiej 8	m2 m2	8,000	8,000
1.2.11		Remont schodów wejściowych z kostki brukowej do kotłowni 2	m2 m2	2,000	2,000
1.2.12	KNNR 5 1004-0100	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 6	szt. szt.	6,000	6,000
1.2.13		Przełożenie chodnika 100	m2 m2	100,000	100,000
1.2.14	KSNR 11 0703-0300	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o średnicy nominalnej 100-125 mm. Bez transportu materiałów 40	m m	40,000	40,000