


PRZEKRÓJ A-A


SKALA 1:50



Sposób ułożenia kostki-detail

SKALA 1:50

kostka "POLBRUK"
typu "Holland" szara



MATERIAŁY

- ① 8 cm kostka betonowa typu POLBRUK
- ② min. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- ③ 15 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa związanego C90/3 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie
- ④ 15 cm mieszanka kruszywa związana cementem C 15/2,0

 RAMIKO mgr inż. Radosław Ostraszewski ul. Gronowa 3 66-460 Jelenia NIP 852761911 tel/fax: 95-718-25-77 tel kom: 668 184 112 e-mail: rostraszewski@gmail.com	 INWESTOR Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko
FAZA	PROJEKT ZGŁOSZENIA ROBÓT
Część	Dragowa
Obiekt	Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Wspólna
Adres	m. Drezdenko działka nr :1195/3
Inwestor	GMINA DREZDENKO
Nr rysunku 3.1	PRZEMIANKA NORMALNA
Autor	Imię i Nazwisko Nr. Uprawnień Data
Projektant:	mgr inż. Radosław Ostraszewski Upr. Bud. Nr LUK5/0024/P000/04 10.2018
Astystent projektanta	techn. Wojciech Piotrowski 10.2018