




PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:50



- MATERIAŁY**
- ① — 8 cm kostka betonowa typu POLBRUK
 - ② — min. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
 - ③ — 15 cm podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa związanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
 - ④ — 15 cm mieszanka kruszywa związana cementem C 15/2,0
 - ⑤ — 10 cm stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa

 RAMIKO mgr inż. Radosław Ostraszewski ul. Gronowa 3 65-450, Jelenia NIP 8321611911 tel/fax: 95-718-25-77 e-mail: radoslaw@ramiko.com		INWESTOR Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
Część		
Obiekt	Budowa nawierzchni ulic Wąsłda, Wesoła w M. Drezdenko.	
Adres	m. Drezdenko dz nr : 1195/3, 1201/4, 1202/25, 1202/21, 1203/5.	
Inwestor	GMINA DREZDENKO	
Nr rysunku 3.2	PRZEKROJ NORMALNY	
Autor	Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnień
Projektant:	mgr inż. Radosław Ostraszewski	Upr. Bud. Nr LUKG/0024/P000/04
Sprawdzenie:	mgr inż. Piotr Klepczyński	Upr. Bud. Nr WAW/OKK/10/118/08
		Data
		10.2018
		10.2018