



PRZEKRÓJ A-A



Sposób ułożenia kostki-detal
SKALA 1:50

kostka "POLBRUK"
typu "Holland" szara



MATERIAŁY

- ① — 8 cm kostka betonowa typu POLBRUK
- ② — min. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- ③ — 15 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa związanego C50/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
- ④ — 15 cm mieszanka kruszywa związana cementem C 15/2,0

PROJEKT WYKONAŁ CZY

7527

Objekt

Budowa nawierzchni ulic Wspólna, Wesola w M. Drezdenko.

Adres

m. Drezdenko dz nr : 1195/3, 1201/4, 1202/25, 1202/22, 1202/21, 1203/5.

Investor

GMINA DREZDENKO

Nr rysunku
3.1

PRZĘKROJ NORMALNY

Autor

Imię i Nazwisko	Nr. Uprawnienie
-----------------	-----------------

Projekant:

לחן מור

Radostaw Ostraszewski

10.2018

Sprawdzenie:

mar inž.

Upr. Bud. Nr