

2

5.50 cm

skarpa

pobocze

5.50 cm

75 cm

ist. pobocze



275 cm




Betonowa płyta ażurowa 40x60	gr. 8 cm
Beton C12/15	gr. 10 cm
Wymiana skarpy nasypu	
Mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4	gr. 20 cm

gr. 8 cm

gr. 10 cm

Wymiana skarpy nasypu

Mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4 gr. 20 cm



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, D50/70	gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, D35/50	gr. średnia 3 cm

gr. 4 cm

gr. średnia 3 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, D50/70	gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, D35/50	gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, D35/50	gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/3	gr. 20 cm
Wzmocnienie podłoża: Mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4	gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podłoża: piasek różnoziarnisty z dowozu, bez domieszek	gr. 25 cm

gr. 4 cm

gr. 5 cm


gr. 7 cm

gr. 20 cm

gr. 20 cm

gr. 25 cm

S1



## I. OZNACZENIE NAWIERZCHNI

- ① betonu asfaltowego AC 11 S, D50/70
- ② betonu asfaltowego AC 16 W, D35/50
- ③ betonu asfaltowego AC 22 P, D35/50
- ④ mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywa C90/3
- ⑤ mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4
- ⑥ piasek różnoziarnisty z dowozu, bez domieszek

**WERITY** **PROJEKTY**

Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogoźno, TEL: 609 627 292

Rodzaj oprac.:	<b>MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA</b>
----------------	--------------------------------

Inwestycja:	Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1847P Stobnica - Oborniki na łącznej długości około 150 m
-------------	---

Nr ewid.działek:	142, 351
------------------	----------

Inwestor:	Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach ul. Rolna 17 64-610 Rogoźno
-----------	--

Projektant	mgr inż. Piotr Marciniak Jaracz 2p, 64-610 Rogoźno nr upr: WKP/0271/POOD/10
------------	---

Nazwa rysunku:	<b>PRZEKRÓJ NORMALNY</b>
----------------	--------------------------

29/X42	Data opracowania: 10.2024
--------	------------------------------

Skala:	1:50, 1:25
--------	------------

## RYS 3.2

067420