


2
PRZEKRÓJ NORMALNY A-A
ODCINEK B



UMOCNIENIE SKARP I DNA ROWU

Betonowa płyta ażurowa 40x60	gr. 8 cm
Beton C12/15	gr. 10 cm
Wymiana skarpy nasypu	
Mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4	gr. 20 cm



PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAKŁADKI


Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, D50/70	gr. 4 cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, D35/50	gr. średnia 3 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, D50/70	gr. 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, D35/50	gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, D35/50	gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/3	gr. 20 cm
Wzmocnienie podłoża: Mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4	gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podłoża: piasek różnoziarnisty z dowozu, bez domieszek	gr. 25 cm

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNE skala 1:25

S1



LEGENDA:

I. OZNACZENIE NAWIERZCHNI

- betonu asfaltowego AC 11 S, D50/70
- betonu asfaltowego AC 16 W, D35/50
- betonu asfaltowego AC 22 P, D35/50
- mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywa C90/3
- mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2 mm C 3/4
- piasek różnoziarnisty z dowozu, bez domieszek

WERITY PROJEKTY

Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogoźno, TEL: 609 627 292

Rodzaj oprac.:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestycja:	Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1847P Stobnica - Oborniki na łącznej długości około 150 m	
Nr ewid.działek:	142, 351	
Inwestor:	Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach ul. Rólna 17 64-610 Rogoźno	
Projektant	mgr inż. Piotr Marciniak Jaracz 2p, 64-610 Rogoźno nr upr: WKP/0271/POOD/10	
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ NORMALNY	
Data opracowania:	10.2024	Skala: 1:50, 1:25
		RYS 3.2