




Przekrój A-A




Przekrój B-B




Przekrój C-C




Szczegół A




Szczegół B




Szczegół C




Szczegół D



Przekrój D-D



Przekrój E-E



A	warstwa ścieralna AC11S	4 cm
	warstwa wiążąca AC16W	8 cm
	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5	22 cm
	stabilizacja gruntu cementem	20 cm

B	krawężnik betonowy 15/30	30 cm
	ława z betonu C12/15 z oporem	15 cm
	stabilizacja gruntu cementem	20 cm

C	kostka betonowa 16/18	16 cm
	podsyпка cem.-piaskowa 1:3	2 cm
	ława z betonu C12/15	15 cm
	stabilizacja gruntu cementem	20 cm

D	kostka betonowa 10/20 - szara	8 cm
	podsyпка cem.-piaskowa 1:3	3-5 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5	10 cm
	stabilizacja gruntu cementem	15 cm

E	kostka betonowa 10/20 - szara	8 cm
	podsyпка cem.-piaskowa 1:3	3-5 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5	22 cm
	stabilizacja gruntu cementem	20 cm

F	obrzeże betonowe 8/30	30 cm
	ława z betonu C12/15 z oporem	10 cm

G	humusowanie z obsianiem mieszkanką traw	10 cm
---	---	-------

H	krawężnik betonowy najazdowy 15/22	22 cm
	ława z betonu C12/15 z oporem	14 cm
	stabilizacja gruntu cementem	20 cm

I	warstwa ścieralna AC11S	4 cm
	warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/m2	3 cm
	istniejące warstwy nawierzchni	

J	kostka betonowa 10/20 - czerwona	8 cm
	podsyпка cem.-piaskowa 1:3	3-5 cm
	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5	22 cm
	stabilizacja gruntu cementem	20 cm

K	warstwa ścieralna AC11S	4 cm
	istniejące warstwy nawierzchni jezdni z frezowaniem gr. 4 cm	

L	kostka betonowa 16/18	16 cm
	podsyпка cem.-piaskowa 1:3	2 cm
	ława z betonu C12/15	15 cm

Inwestor/ Zamawiający	Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1 57-400 Nowa Ruda				
Jednostka projektująca	Biuro Inżynierskie TRAKT Sędziszów 50 58-410 Marciszów NIP 614-154-19-88				
Stadium	Zadanie Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)				
Nr tomu	Lokalizacja inwestycji miejscowość Nowa Ruda - Słupiec, Ul. XXX-lecia 020804_1, Nowa Ruda - miasto, Obręb 0007 Słupiec				
Branża	Tytuł rysunku PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE				
Stanowisko	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis	
Projektant	mgr inż. Grzegorz Lewowski		263/DOŚ/13		
Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Lewowski		228/02/DUW		
Asystent	mgr inż. Justyna Borczyk				
Nr projektu 19-23	Skala 1:50	Data 02. 2020	Nr egz.	Nr rys. 3	
Stadium	Branża	Km	Nr obiektu	Nr tomu	Nr rysunku 3