

**Zamawiający:**  
GMINA SICIENKO  
ul. Mrotecka 9  
86-014 Sicienko

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Nazwa Inwestycji:** Przebudowa istn. ogólnodostępnego boiska w Kruszynie gm. Sicienko, realizowana w ramach programu pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Kruszyn

**Adres:** Kruszyn, ul. Szkolna 6 (dz. nr 89, 75/8, 79), 86-014 Sicienko

**Opis:** MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO WIELOFUNKCYJNEGO, OGÓLNODESTĘPNEGO DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ BOISKA SPORTOWEGO.

**Rodzaj robót:** Branża budowlana

**Kody CPV:** 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

**Podstawa opracowania:** KNNR 1, KNR 2-02, AW, KNR 2-21, KNR 4-01, KNR 2-25, Spec, TZKNBK 1924, KNR 2-23

**Sporządził:**  
Dariusz Stokłosa

07.12.2023  
**TARTAN sp. z o.o.**  
ul. Ku Wiatrakom 17/7  
88-856 Bydgoszcz  
NIP: 953 270 69 75  
REGON: 366 920 777

# Charakterystyka robót:

## PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego boiska w Kruszynie g. Sicienko.

Na terenie inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W skład zamierzenia wchodzi:

- przebudowa boiska (montaż nawierzchni sportowej z modułów elastomerowych z liniowaniem zgodnie z dokumentacją projektową)
- wymiana bramek 3,0 x 2,0 m
- budowa piłkochwyłów o wysokości 6,0m, za bramkami boiska
- wymiana ogrodzenia na modułowe (392 m<sup>2</sup>)
- demontaż starych siedzisk stadionowych wraz z utylizacją
- budowa konstrukcji nośnej i montaż nowych 50 siedzisk stadionowych
- montaż 14 ławek komunalnych
- montaż 126 szt. donic gazonowych

# Przedmiar robót

1	KNNR 1 0112-020-052 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. krotność= 1,000	0,080 ha
1. 800/10000		0,080
2	AWCH026-050 Montaż nawierzchni sportowej z modułów elastomerowych, grub. 16 mm wraz z liniowaniem zgodnie z dok. projektową krotność= 1,000	800,000 m <sup>2</sup>
3	KNR 2-25 0307-03-050 Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych. DEMONTAŻ ISTN. PIŁKOCHWYTU krotność= 1,000	208,000 m <sup>2</sup>
4	KNR 2-23 0309-0301-020 Demontaż bramek (P.A.) krotność= 1,000	2,000 szt
5	AWB015-090 Demontaż starych siedzisk stadionowych. krotność= 1,000	1,000 kpl
6	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - na odległ. 10 km krotność= 1,000	3,200 m <sup>3</sup>
7	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - na odległ. 10 km krotność= 9,000	3,200 m <sup>3</sup>
8	Spec 1-060 Opłata za utylizację i składowanie gruzu krotność= 1,000	2,700 m <sup>3</sup>
9	AW015-UT-090 Utylizacja materiałów nie nadających się do użytku - siedziska stadionowe wraz z konstrukcją krotność= 1,000	1,000 kpl
10	KNR 2-02 1804-12-040 Ogrodzenia z siatki o wysokości 2,00 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 76 mm, obsadzonych w betonie. OGRODZENIE PANELOWE H=2,0m krotność= 1,000	196,000 m
11	KNR 2-02 1804-12-040 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w betonie. SŁUPY DO PIŁKOCHWYTU H=6,00m krotność= 1,000	40,000 m
12	AW003ST-090 Montaż piłkochwytu z siatki polipropylenowej (20,0x6,0m) krotność= 1,000	2,000 kpl
13	TZKNBK 1924 0122-0101-033 Konstrukcje stalowe proste, lekkie o ciężarze do 200 kg KONSTRUKCJA DO MONTAŻU 5 SZT. SIEDZISK (10 KPL.) krotność= 1,000	310,000 kg
14	TZKNBK 1924 0123-0101-033 Montaż konstrukcji stalowych prostych, lekkich o ciężarze do 200 kg KONSTRUKCJA DO MONTAŻU 5 SZT. SIEDZISK (10 KPL.) krotność= 1,000	310,000 kg
15	AWB001-020 Siedziska stadionowe, pojedyncze, montowane na gotowej konstrukcji krotność= 1,000	50,000 szt
16	KNR 2-23 0309-05-020 Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej, malowanych farbą olejną nawierzchniową krotność= 1,000	4,000 szt

17	KNR 2-23 0310-06-020 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do pilki ręcznej krotność= 1,000	2,000 szt
18	AW-A01-090 Dostawa i montaż. Ławka z oparciem. Siedzisko drewniane, szerokość 2m. Montaż przez wkopanie fundamentów (masa 120 kg/kpl.) krotność= 1,000	14,000 kpl
19	AW-A08-020 Dostawa i montaż gazonów krotność= 1,000	126,000 szt
20	KNR 2-21 0417-01-060 Napełnienie skrzynek lub waz ziemią żyzną lub kompostową krotność= 1,000	7,560 m3
1. (0,60*0,40*0,25)*126		7,560
21	KNR 2-21 0417-06-050 Obsadzenie roślin kwiatnikowych jednorocznych w wazach przy ilości roślin 25 szt. na 1 m2 wazy krotność= 1,000	30,240 m2