

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białosłiwie - wymiana stolarki okiennej i zamurowanie okien, remont sceny
ADRES INWESTYCJI : dz.nr 1113/2 obręb Białosłiwie
INWESTOR : Gmina Białosłiwie
ADRES INWESTORA : ul. Księdza Kordeckiego 1, 89-340 Białosłiwie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Biuro Architektoniczne Wawrzyniec Winnicki, Polanowo 41C, 89-300 Wyrzysk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Wawrzyniec Winnicki
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej i zamurowanie okien			
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic PCV stolarka okienna o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	analogia	41.162	m ²	41.162	
				RAZEM	41.162
2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników (wewnętrznych)	m		
d.1		29.4	m	29.400	
				RAZEM	29.400
3	KNP 01 0102-01.02	Ręczne przenoszenie ościeżnic skrzydeł z PCV na odległość do 10 m w jednym poziomie	m ³		
d.1	analogia	2.228	m ³	2.228	
				RAZEM	2.228
4	KNP 01 0102-06.01	Ręczne przenoszenie ościeżnic skrzydeł z PCV i parapetów- dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia (dodatek do okien górnych)	m ³		
d.1	analogia	1.23	m ³	1.230	
				RAZEM	1.230
5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie stolarki okiennej i parapetów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	analogia	2.228	m ³	2.228	
				RAZEM	2.228
6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie stolarki okiennej i parapetów samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	analogia	2.228	m ³	2.228	
				RAZEM	2.228
7	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.2*0.12*2*8	m ³		
d.1			m ³	4.224	
				RAZEM	4.224
8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1		17.6	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
9	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.1		17.6	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1		35.2	m ²	35.200	
				RAZEM	35.200
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (ściany i wnęki okienne i drzwiowe)	m ²		
d.1		22.00	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
12	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (ściany i wnęki okienne i drzwiowe)	m ²		
d.1		17.6	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
13	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.1		35.2	m ²	35.200	
				RAZEM	35.200
14	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.1		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,7,8,9,10,11,12)	m-g		
d.1					
				RAZEM	48.660
2		Remont sceny			
16	KNR-W 4-01 0438-03	Rozebranie elementów drewnianych obramowania sceny i frontu sceny	m ²		
d.2	analogia	39.50	m ²	39.500	
				RAZEM	39.500
17	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.2		51.30	m ²	51.300	
				RAZEM	51.300
18	KNR 4-04 1101-02	Transport elementów z rozbiórki sceny przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.2	analogia	2.02	m ³	2.020	
				RAZEM	2.020
19	KNR 4-04 1101-06	Transport elementów z rozbiórki sceny przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.2	analogia	2.02	m ³	2.020	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.020
20	KNR 19-01	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego	m ³		
d.2	0410-10	0.75	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
21	KNR 2-02	Słupy i filarki z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1 ceg.	m		
	0118-01	(słup podporowy 24x24 murowany), 2x65=130cm			
d.2	analogia	1.30	m	1.300	
				RAZEM	1.300
22	KNR-W 2-02	Ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB dwie warstwy na legarach,	m ²		
	1121-04	tj. ułożenie na legarach pasów z korka podłogowego,			
d.2	analiza indywidualna	przykręcenie pierwszej warstwy z płyt OSB o grub. 25 mm, druga warstwa z płyt OSB grubości 25 mm klejona i przykręcana do pierwszej warstwy			
		współczynnik do R=1,50			
		51.30	m ²	51.300	
				RAZEM	51.300
23	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.2	1123-01	51.30	m ²	51.300	
				RAZEM	51.300
24	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie aluminiowe	m		
	1124-04	20.60	m	20.600	
d.2	analogia			RAZEM	20.600
25	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy narożne aluminiowe	m		
	1124-04	9.3	m	9.300	
d.2	analogia			RAZEM	9.300
26	KNR 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (podciąg)	m ²		
d.2	2004-01	12.83	m ²	12.830	
				RAZEM	12.830
27	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02 (blenda pod sufitem)	m ²		
	2003-03	25.296	m ²	25.296	
d.2	analogia			RAZEM	25.296
28	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02 (lewy i prawy słup sceny)	m ²		
	2003-03	19.199	m ²	19.199	
d.2	analogia			RAZEM	19.199
29	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02 (ściana czołowa sceny)	m ²		
	2003-07	9.30	m ²	9.300	
d.2	analogia			RAZEM	9.300
30	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
	0815-02	66.625	m ²	66.625	
				RAZEM	66.625
31	KNR 19-01	Ułożenie listew przyściennych drewnianych przy parkiecie	m		
	0909-03	9.3	m	9.300	
				RAZEM	9.300
32	KNR 0-17	Wyprawa dekoracyjna - tynk ozdobny typu stjuk	m ²		
	0930-03	9.3	m ²	9.300	
d.2	analogia			RAZEM	9.300
33	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
	1505-03	65.975	m ²	65.975	
				RAZEM	65.975
34	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 2			
	r.16 z.sz.5.15	(poz.:26,27,28,30,33)			
d.2					