

KOSZTORYS OFERTOWY

Wzmocnienie nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 199 w m. Mierzyn

km 25+680,00 - 27+150,00

Lp.	NUMER	OPIS	Jedn.	Ilość	CENA	WARTOŚĆ PLN*)
	SST			jedn.	jedn. PLN*)	
1	2	3	4	5	6	7
I	Roboty przygotowawcze					
1	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	1,47	0,00	-
II	Roboty rozbiórkowe					
2	01.02.03	Rozbiórka nawierzchni jezdni gr. 4cm, frezowanie nawierzchni na włączeniach i podłączeniach zjazdów bitumicznych	m ²	67,80	0,00	-
3	01.02.04	Frezowanie profilujące istniejącej jezdni gr. 0-4 cm celem uzyskania odpowiedniego profilu - materiał do ponownego wbudowania na zjazdy	m ²	6300,00	0,00	-
4	02.01.01	wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy do posesji wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy głębokości 10cm z profilowaniem podłoża	m ³	43,30	0,00	-
5	02.01.01	Wykonanie wykopów pod ściek z kostki betonowej i ławę	m ³	30,00	0,00	-
III	Roboty nawierzchniowe					
6	04.03.01	Oczyszczenie istniejącej nawierzchni po frezowaniu profilującym	m ²	8379,00	0,00	-
7	05.03.05	Ułożenie warstwy wyrównawczej z AC 11W średniej gr. 2-3cm do uzyskania założonego profilu z wyrównaniem lokalnych zaniżeń i przełomów	Mg	600,00	0,00	-
8	04.03.01	Skropienie warstwy wyrównawczej i zjazdów bitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,50kg/m ² z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym w ilości 0,25kg/m ²	m ²	8589,00	0,00	-
9	05.03.05b	Ułożenie warstwy ścieralnej na zjazdach z AC 11S gr. 5cm	m ²	210,00	0,00	-
10	05.03.13	Ułożenie warstwy ścieralnej z mastyksu grysowego SMA gr. 4cm	m ²	8232,00	0,00	-
IV	Roboty wykończeniowe					
11	03.02.01	Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych	szt	2,00	0,00	-
12	05.08.02	Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20cm grubości 8cm	mb	750,00	0,00	-

13	05.08.02	Ława z betonu C12/15	m ³	30,00	0,00	-
14		Uzupełnienie zjazdów indywidualnych, zjazdów na pola oraz zjazdów leśnych z pozyskanego pofrezu z budowy	m ²	433,00	0,00	-
15	06.01.01	Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntowych	m ²	2250,00	0,00	-
16	05.02.01	Wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego 0/31,5mm grubości do 6 cm	m ²	2250,00	0,00	-
17	07.01.01.	Oznakowanie cienkowarstwowe poziome z trasowaniem	m ²	273,42	0,00	-
RAZEM netto						-
Roboty nieprzewidziane 5%						-
RAZEM netto						-
VAT 23%						-
OGÓŁEM brutto						-

*) Ceny jednostkowe i wartość należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe należy podać bez VAT

Podpis