

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Linia napowietrzna nN - Mszanka Kozica		
1. 1.	KNNR 00-05-0903-0100	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m [20.0000]	20.0000
		Jm. słup Razem:	20.0000
1. 2.	KNNR 00-05-0903-0400	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem [20.0000]	20.0000
		Jm. szt. Razem:	20.0000
1. 3.	KNNR 00-05-0906-0300	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych [2.0000]	2.0000
		Jm. szt. Razem:	2.0000
1. 4.	KNNR 00-05-0905-0100	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x35 [0.7400]	0.7400
		Jm. km przewodu Razem:	0.7400
1. 5.	KNNR 00-05-0906-0200	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych [20.0000]	20.0000
		Jm. szt. Razem:	20.0000
1. 6.	KNNR 00-05-1002-0100	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie [20.0000]	20.0000
		Jm. szt. Razem:	20.0000
1. 7.	KNR 05-10-1004-0200	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie [30.0000]	30.0000
		Jm. m-1 przew Razem:	30.0000
1. 8.	KNNR 00-05-1004-0200	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku [20.0000]	20.0000
		Jm. szt. Razem:	20.0000
1. 9.	KNNR 00-05-0907-0200	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III + płyty uziomowe [10.0000]	10.0000
		Jm. m Razem:	10.0000
1.10.	KNNR-W 00-09-1013-0100	Szafa oświetleniowa [1.0000]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
1.11.	KNR 02-01-0701-0301	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV [43.0000]	43.0000
		Jm. m Razem:	43.0000
1.12.	KNNR 00-05-0706-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m [86.0000]	86.0000
		Jm. m Razem:	86.0000
1.13.	KNR 02-01-0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III [43.0000]	43.0000
		Jm. m Razem:	43.0000
1.14.	KNNR 00-05-0707-0200	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - wariant 1 [50.0000]	50.0000
		Jm. m Razem:	50.0000