

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Budynek Szkoły Podstawowej w Rychwale
Obiekt: Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP w Rychwale na Centrum Usług Społecznych
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: gm. Rychwał, dz. nr 1237/1 , 1283/3 , 1239/6, 1240/3

Inwestor: Gmina Rychwał

Sporządzający: Ireneusz Jeńć

Przedmiar sporządził: Ireneusz Jeńć

Data opracowania przedmiaru: 10-07-2021

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Budowa: Budynek Szkoły Podstawowej w Rychwale
Obiekt: Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP w Rychwale na Centrum Usług Społecznych
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: gm. Rychwał, dz. nr 1237/1, 1283/3, 1239/6, 1240/3
Zamawiający: Gmina Rychwał

PRZEDMIAR

Strona 1

10-07-2021

SYKAL-002979

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- 1 CPV 45311000-0: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych- rozdzielnie rozbudowa
 - 2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych
 - 3 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- gniazda
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Budynek Szkoły Podstawowej w Rychwale
Obiekt: Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP w Rychwale na Centrum Usług Społecznych

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: gm. Rychwał, dz. nr 1237/1, 1283/3, 1239/6, 1240/3

Inwestor: Gmina Rychwał

PRZEDMIAR

Strona 1

10-07-2021

SYKAL-002979

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			CPV 45311000-0: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych- rozdzielnie rozbudowa		
1	10	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg	szt	1,00
1	30	KNNR N005-01-11-02-00	Kanał instalacyjny z PCV szer do 60 mm 40x25 na innym podłożu	metr	20,00
1	40	KNNR N005-07-13-01-28	Układanie kabla YKY 5x6 w rurach, kanałach zamkniętych	metr	25,00
2			CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych		
2	50	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	420,00
2	60	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	10,00
2	70	KNNR N005-03-02-04-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 z 2-ma wylotami	szt	30,00
2	80	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	10,00
2	90	KNNR N005-05-03-02-01	Montaż oprawy LED 40W - C1	kmpl	40,00
2	100	KNNR N005-05-03-02-01	Montaż oprawy LED 29 W - C	kmpl	16,00
2	110	KNNR N005-05-12-05-00	Oprawa LED 43W końcowa - B	kmpl	20,00
2	120	KNNR N005-05-12-01-00	Oprawa LED AWEX 3 W	kmpl	2,00
2	130	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	320,00
2	140	KNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr	320,00
2	150	KNR 403-03-07-06-00	Wymiana przełącznika świecznikowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku podtynkowym w puszcze	szt	14,00
2	160	KNR 403-03-07-01-00	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku podtynkowym w puszcze	szt	2,00
3			CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- gniazda		
3	150	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	200,00
3	170	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	8,00
3	180	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwójne	szt	30,00
3	190	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt	3,00
3	191	KNNR N005-03-08-04-01	Kompletu gniazd "A"	szt	19,00
3	200	KNNR N005-03-04-01-00	Odgalęźnik bryzgoszczelny z tworzywa sztucznego o 3 wlotach bezrutowo	szt	5,00
3	210	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	metr	150,00
3	220	KNNR N005-02-03-01-00	Przewód UPT kat.5 4x2x0,5 układany w listwach	metr	705,00
3	230	KNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr	150,00
3	240	KNR 508-04-04-01-00	Montaż skrzynki GPD z wyposażeniem	szt	1,00