

Likwidacja studni nr 1 na ujęciu wody w Maciejowie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Likwidacja studni nr 1 na ujęciu wody w Maciejowie						
1			Organizacja placu budowy			
1 d.1	KNR 7-02 0126-06 analogia		Transport zasadniczy i powrotny urządzenia wiertniczego oraz osprzętu.	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 13-06 0102-02 analogia		Montaż i demontaż urządzenia wiertniczego	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
2			Likwidacja obudowy			
3 d.2	KNR 13-22 0122-01 analogia		Demontaż obudowy studziennej o śr do 2000mm i rurociągów wraz z armaturą o śr do 100mm bez odzysku materiałów	t		
			1	t	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Likwidacja studni nr 1			
4 d.3	KNR 2-01 0603-02 analogia - analogia z.sz. 4.1.6 9913-01		Likwidacja studni głębinowej o głębokości 61,5 m - śr. nom. 244 mm; 1 otwór na placu budowy	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
4			Zaślepienie przyłącza wodociągowego za obudową. Odcięcie przyłącza elektrycznego			
5 d.4	KNNR 4 1706-05 - analogia		Przyłącze wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych - rurociąg o śr.do 150 mm oraz przyłącze elektryczne - likwidacja	m		
			1	m	1,000	
					RAZEM	1,000
5			Uporządkowanie terenu i montaż "świadka" na słupku betonowym			
6 d.5	KNP 16 0641 -01 - analogia		Uporządkowanie terenu i montaż "świadka" na słupku betonowym	m2		
			50	m2	50,000	
					RAZEM	50,000